



廉江市财政性投资项目评审确认表


统[31]-5

建设单位	廉江市公路事务中心	类 型	☒ 工程预算 ☐ 工程结算
项目名称	国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程	定案编号	2025 059
定案金额	贰仟叁佰零伍万捌仟肆佰贰拾叁元整	(小写): ¥ 23,058,423.00 元	
工程预结算审核中心		财政部门	
审核中心: (公章)  负责人: 周桂铭		廉江市财政局依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规, 委托中量工程咨询有限公司对国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程进行审核。审核人、复核人应根据国家、省和市有关工程造价的法规、政策和文件的规定, 科学、客观、公正地开展审核工作, 按实按质按量出具审核报告, 并对审核结论的真实性、准确性、完整性和合法性负责。  (盖章)	
核查专管员: 潘锦任  有效期至2026年12月30日		复核: 林作良 日期 (盖章之日): 2025 年 12 月 11 日	

备注: 1、根据廉府【2011】41号的第九条(三)对廉江市工程预结算审核中心出具的建设项目投资评审意见, 项目建设单位应在收到日起五个工作日内签署意见, 并由项目建设单位和项目建设单位负责人盖章签字; 逾期不签署意见, 则视同同意评审意见;
 2、本表由核查专管员负责填写, 项目审核定案后归档。

廉江市财政性投资项目预算审核定案书(委托审核)

项目定案编号: 2025 059 委托号: 统[31]-5 金额单位: 元

建设单位	廉江市公路事务中心	项目名称	国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程			项目申请编号:	2025-069		
审定项目 造价	贰仟叁佰零伍万捌仟肆佰贰拾叁元整 (小写) ￥23,058,423.00								
送审项目 造价	￥23,322,915.00	核减项目 造价	￥264,492.00	核减造价 比例(%)	1.13	建设 规模		经济 指标	元/m2/m/km
建设单位					审核中介机构				
建设单位: (公章)  法定代表人(签字): 钟法燕 经办人(签字): 袁振雄 日期: 2025 年 12 月 11 日 (法定代表人签署之日)					中介机构: (公章)  法定代表人(签字): 陈元 审核人: (签字、盖章)  复核人: (签字、盖章)  日期: 2025 年 12 月 2 日 (法定代表人签署之日)				

备注: 本表由审核机构审核人负责填写, 项目审核定案后归档。

预算评审说明

一、工程概况

（一）工程特征

1. 本工程为国道 G325 线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程，拟在处治后的旧沥青路面上加铺 4cm 厚细粒式 SBS 改性沥青砼（AC-13C）罩面，在处治后的旧水泥路面上加铺 5cm 厚中粒式 SBS 改性沥青砼（AC-16C）罩面，然后重划标线，并对沿线加铺路段路面的雨水算子进行提升和修复局部侧分带损坏路缘石等，全长约 6.673 公里。

（二）建设单位

1. 廉江市公路事务中心。

二、工程送审情况

1. 本工程送审预算书主要根据《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830—2018）、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832—2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833—2018）编制，送审金额：23322915.00 元。

三、审核依据

（一）资料依据

1. “国道 G325 线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程”施工图。

2. “关于要求完善项目审核资料的函”复函。

（二）执行规范及定额

1. 交通部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018），交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）。

2. 广东省交通运输厅关于《公路工程项目投资估算编制办法》《公路工程项目概算预算编制办法》及配套指标定额补充规定的通知（粤交基〔2019〕544号）。

（三）材料价格依据及取费标准

1. 主要材料价格根据《广东交通工程造价信息》公布的2025年9月材料价格信息和《湛江市建设工程造价信息》廉江市2025年9月的材料参考价、湛江市2025年9月材料参考价，信息价缺项部分参考市场价。

2. 人工工资单价：依据粤交基〔2022〕67号文件，按三类人工单价区，采用130.43元/工日计算。

3. 公路工程费率标准按《广东估概预算-粤交基〔2019〕544号》有关规定，计入雨季施工、施工辅助、基本费用、职工探亲、财务费用，工地转移按50km，综合里程按5km。

4. 利润按定额直接费、措施费、企业管理费之和的7.42%计取。

5. 本工程采用一般计税法，建设工程增值税税率按9%计取。

四、审核结果

1. 送审金额：23322915.00元。

2. 审定金额：23058423.00元。

3. 核减金额：264492.00 元。

4. 核减率：1.13%。

五、主要核减（增）原因分析

（一）路面工程

1. 改性乳化沥青沥青层粘层，送审造价 1597525 元，审定造价 1421262 元，核减约 17.63 万元。

（二）交通工程及沿线设施

1. 方钢护栏（迁移利用），送审造价 255309 元，审定造价 204007 元，核减约 5.13 万元。

2. 反光型，送审造价 810780 元，审定造价 731022 元，核减约 7.98 万元。

六、其他说明

1. 余泥渣土场外运输距离暂按 5km 计算，结算时按实调整。
2. 本项目使用商品混凝土。
3. 本项目使用湿拌砂浆。

廉江市财政性投资项目预算造价汇总表

项目名称：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

日期：2025-12-1

序号	项 目 名 称	审定项目 预算造价 (单位：元)	其 中		送审项目 预算造价 (单位：元)	核减造价 (单位：元)	核减造价 比例(%)	备 注
			绿色施工安 全防护措施 费	规 费				
	项目预算造价总额	23058423.00	0.00	0.00	23322915.00	264492.00	1.13	
一	建筑安装工程费	23058423.00	0.00	0.00	23322915.00	264492.00	1.13	
1	临时工程	490440.00	0.00	0.00	245860.00	-244580.00	-99.48	
2	路基工程	124795.00	0.00	0.00	156249.00	31454.00	20.13	
3	路面工程	15147766.00	0.00	0.00	15460002.00	312236.00	2.02	
4	交叉工程	4392425.00	0.00	0.00	4413204.00	20779.00	0.47	
5	交通工程及沿线设施	1859536.00	0.00	0.00	2042346.00	182810.00	8.95	
6	专项费用	1043461.00	0.00	0.00	1005254.00	-38207.00	-3.80	
	项目造价小计	23058423.00	0.00	0.00	23322915.00	264492.00	1.13	

项目清单预算表

建设项目名称：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

合同段：

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

第 1 页

共 5 页

招预 3-1 表

项	目	节	细目	清单子目 编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用 比例(%)	备注
				102-5	交通管制经费	总额	1.000	490440.00	490440	2.13	
102					路基工程	km	6.673	18701.48	124795	0.54	
	10201				场地清理	km	6.673	329.54	2199	0.01	
		1020102			挖除旧路面	m3/m2	18.92/75.67	116.23/29.06	2199	0.01	
				202-2	挖除旧路面				2199	0.01	
				202-2-1	挖除水泥混凝土路面				2199	0.01	
				202-2-1-22	挖除250mm厚水泥混凝土路面	m2	75.670	29.06	2199	0.01	
	10206				排水工程	km	6.673	18371.95	122596	0.53	
		1020601			边沟	m3/m	6.800	990.74	6737	0.03	
				207-9	边沟、排水沟盖板				6737	0.03	
				207-9-1	盖板钢筋	kg	139.000	5.42	753		
				207-9-7	盖板C35混凝土	m3	6.800	880.00	5984	0.03	
		1020607			其他排水工程	km	6.673	17362.36	115859	0.50	
				207-19	检查井提升				115859	0.50	
				207-19-1	单篦雨水口	座	460.000	151.07	69492	0.30	
				207-19-2	双篦雨水口	座	7.000	200.43	1403	0.01	
				207-19-3	雨污水井Φ0.7m	座	43.000	1045.67	44964	0.20	
	10301				沥青混凝土路面（行车道）	m2	130639.000	97.16	12692457	55.04	
		1030101			功能层	m2	130639.000	11.11	1450836	6.29	
				308-2	黏层				1450836	6.29	
				308-2-2	改性乳化沥青粘层	m2	19080.000	1.55	29574	0.13	
				308-2-3	改性乳化沥青沥青层粘层	m2	111559.000	12.74	1421262	6.16	
		1030103			基层	m3/m2	18.92/75.67	1711.58/427.95	32383	0.14	

编制：

复核：

项目清单预算表

建设项目名称: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

合同段:

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

第 2 页

共 5 页

招预 3-1 表

项	目	节	细目	清单子目 编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用 比例(%)	备注
				312-1	普通水泥混凝土面板				12586	0.05	
				312-1-7	厚250mm面板 ($F_r \geq 5.0\text{MPa}$)	m2	75.670	166.33	12586	0.05	
				312-2	混凝土路面钢筋				2219	0.01	
				312-2-2	HRB400	kg	451.000	4.92	2219	0.01	
				316-6	植筋	根			17578	0.08	
				316-6-1	$\phi 25\text{mm}$ 植深200mm	根	220.000	79.90	17578	0.08	
		1030104			面层	m3/m2	6995/130639	1602.46/85.8	11209238	48.61	
			103010403		上面层	m3/m2	6995/130639	1602.46/85.8	11209238	48.61	
				311-1	细粒式改性沥青混合料				1405433	6.10	
				311-1-5	厚45mm细粒式SBS改性沥青砼 (AC-13C) (含调平层)	m2	19080.000	73.66	1405433	6.10	
				311-2	中粒式改性沥青混合料				9803805	42.52	
				311-2-6	厚55mm中粒式SBS改性沥青砼 (AC-16C) (含调平层)	m2	111559.000	87.88	9803805	42.52	
	10301				沥青混凝土路面 (侧分带开口)	m2	7892.000	100.60	793935	3.44	
		1030101			功能层	m2	7892.000	12.74	100544	0.44	
				308-2	黏层				100544	0.44	
				308-2-3	改性乳化沥青沥青层粘层	m2	7892.000	12.74	100544	0.44	
		1030104			面层	m3/m2	434/7892	1597.68/87.86	693391	3.01	
			103010403		上面层	m3/m2	434/7892	1597.68/87.86	693391	3.01	
				311-2	中粒式改性沥青混合料				693391	3.01	
				311-2-6	厚55mm中粒式SBS改性沥青砼 (AC-16C) (含调平层)	m2	7892.000	87.86	693391	3.01	
	10304				路槽、路肩及中央分隔带	km	6.673	6152.56	41056	0.18	
				313-3	现浇混凝土加固土路肩				40119	0.17	
				313-3-3	现浇C25混凝土加固土路肩	m3	73.550	545.47	40119	0.17	

编制:

复核:

项目清单预算表

建设项目名称: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程
 编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

合同段:

第 3 页

共 5 页

招预 3-1 表

项	目	节	细目	清单子目 编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用 比例(%)	备注
				313-6	混凝土路缘石				937		
				313-6-2	现浇混凝土路缘石				937		
				313-6-2-3	C25混凝土(15cm*30cm)	m3	2.030	461.58	937		
				316-3-1	抗裂贴	m2	28865.300	22.02	635614	2.76	
				316-5-1	路面裂缝清缝、灌缝(纵缝、横缝)	m	65906.000	7.05	464637	2.02	
				316-5-2	改性沥青混合物灌缝(病害缝)	m	395.570	7.28	2880	0.01	
				316-7-1	铣刨旧水泥砼面板(平均0.5cm)	m2	109859.000	3.39	372422	1.62	
				316-7-3	铣刨旧水泥砼面板(平均3cm)	m2	9592.000	6.34	60813	0.26	
				316-7-4	铣刨沥青砼路面(平均4cm)	m2	19080.000	4.40	83952	0.36	
		1060101			公路与等级公路平面交叉	处	6.000	724271.67	4345630	18.85	
			10301		沥青混凝土路面(行车道)	m2	43605.790	92.54	4035157	17.50	
			1030101		功能层	m2	43605.790	9.19	400637	1.74	
				308-2	黏层				400637	1.74	
				308-2-2	改性乳化沥青粘层	m2	13842.740	1.55	21456	0.09	
				308-2-3	改性乳化沥青沥青层粘层	m2	29763.050	12.74	379181	1.64	
			1030104		面层	m3/m2	2259.89/43302	1608.27/83.93	3634520	15.76	
			103010403		上面层	m3/m2	2259.89/43302	1608.27/83.93	3634520	15.76	
				311-1	细粒式改性沥青混合料				1019241	4.42	
				311-1-5	厚45mm细粒式沥青混凝土(AC-13C)(含调平层)	m2	13842.740	73.63	1019241	4.42	
				311-2	中粒式改性沥青混合料				2615279	11.34	
				311-2-6	厚55mm中粒式SBS改性沥青砼(AC-16C)(含调平层)	m2	29763.050	87.87	2615279	11.34	
				316-3-1	抗裂贴	m2	6190.960	22.02	136325	0.59	
				316-7-1	铣刨旧水泥砼面板(平均0.5cm)	m2	25578.750	3.39	86712	0.38	

编制:

复核:

项目清单预算表

建设项目名称：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

合同段：

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

第 4 页

共 5 页

招预 3-1 表

项	目	节	细目	清单子目 编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	数量	单价(元)	合价(元)	各项费用 比例(%)	备注
				316-7-3	铣刨旧水泥砼面板（平均3cm）	m2	4184.290	6.34	26528	0.12	
				316-7-4	铣刨沥青砼路面（平均4cm）	m2	13842.740	4.40	60908	0.26	
			10301		沥青混凝土路面（道口顺接）	m2	443.260	99.24	43989	0.19	
			1030101		功能层	m2	443.260	12.73	5643	0.02	
				308-2	黏层				5643	0.02	
				308-2-3	改性乳化沥青沥青层粘层	m2	443.260	12.73	5643	0.02	
			1030104		面层	m3/m2	24.379/448	1572.91/85.59	38346	0.17	
			103010403		上面层	m3/m2	24.379/448	1572.91/85.59	38346	0.17	
				311-2	中粒式改性沥青混合料				38346	0.17	
				311-2-6	厚55mm中粒式SBS改性沥青砼（AC-16C）（含调平层）	m2	443.260	86.51	38346	0.17	
				316-7-3	铣刨旧水泥砼面板（平均3cm）	m2	443.260	6.33	2806	0.01	
		1070101			主线路基段	km	6.673	231326.09	1543639	6.69	
			107010101		护栏和栏杆	km	6.168	118152.56	728765	3.16	
				602-9	方钢护栏	m	1542.000	340.31	524758	2.28	
				602-10	方钢护栏（迁移利用）	m	4626.000	44.10	204007	0.88	
			107010104		交通标线	m2	15664.700	52.02	814874	3.53	
				605-1	热熔型涂料路面标线				789316	3.42	
				605-1-2	反光型	m2	13733.280	53.23	731022	3.17	
				605-1-4	振动	m2	425.040	137.15	58294	0.25	
				605-7	突起路标				25558	0.11	
				605-7-1	单面反光突起路标	个	1036.000	24.67	25558	0.11	
		1070106			安全设施拆除工程	公路公里			315897	1.37	
				202-3	拆除结构物				315897	1.37	

编制：

复核：

项目清单预算表

建设项目名称：国道G325线廉江大樟至乌垌坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

合同段:

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌垌坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

第 5 页 共 5 页

招预 3-1 表

[illegible]

编制:

复核:

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

招预 4 表

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注 (规格)
						路基工程	路面工程	交叉工程	交通工程及 沿线设施			%	数量	
1	10010	人工费	元	1.00	111135.024				111135.024					
2	1001001	人工	工日	130.43	4920.298	175.272	3216.785	379.082	1149.160					
3	1051001	机械工	工日	130.43	1165.351	7.417	537.853	160.507	459.571					
4	3013161	膨胀螺栓	十套	6.80	1542.000				1542.000					M10×80
5	1509003	M10水泥砂(商)	m3	256.23	0.258	0.258								
6	1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	285.00	77.092		77.092							
7	1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	295.00	68.932	68.932								
8	1511010	普C30-42.5-2(商)	m3	295.00	14.474	14.474								
9	1511011	普C35-32.5-2(商)	m3	310.00	6.868	6.868								
10	1511016-1	普C45-42.5-2(商)抗折5.0	m3	380.00	19.380		19.380							
11	1513009-4	中粒式SBS改性沥青砼(AC-16C)	m3	1325.00	8395.620		6701.400	1694.220						
12	1513010-1	细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)	m3	1356.00	1511.640		876.180	635.460						
13	20000202	40mm以内冲击钻头	个	41.00	16.258		16.258							
14	20000322	环氧胶泥	m3	8000.00	0.013		0.013							
15	20000763	乙二胺(EDA)	kg	30.00	1.927		1.927							
16	20000764	二丁脂	kg	30.00	3.854		3.854							
17	20000765	丙酮	kg	30.00	1.927		1.927							
18	2001001	HPB300钢筋	t	3248.00	0.311	0.311								
19	2001002	HRB400钢筋	t	3149.00	1.597	0.509	1.088							
20	2001021	8~12号铁丝	kg	4.39	14.719	14.719								
21	2001022	20~22号铁丝	kg	4.64	13.675	10.989	2.685							镀锌铁丝

编制:

复核:

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程
 编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

招预 4 表

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注 (规格)
						路基工程	路面工程	交叉工程	交通工程及 沿线设施			%	数量	
22	2003004	型钢	t	3338.00	0.057		0.057							工字钢, 角钢
23	2003025	钢模板	t	5078.00	0.011	0.011								各类定型大块钢模板
24	2009011	电焊条	kg	4.44	0.330		0.330							1.2mm, 2.0mm, 2.5mm
25	2009030	铁钉	kg	4.17	125.926	125.926								混合规格
26	2009039	破碎锤钢钎	根	2222.35	0.071	0.071								
27	3001001	石油沥青	t	3824.00	21.103		21.103							
28	3001002	改性沥青	t	4375.00	344.306		274.832	69.474						SBS、SBR、SR复合
29	3001006	改性乳化沥青	t	2420.10	14.684		8.510	6.174						
30	3003002	汽油	kg	8.22	14358.387		1947.002	516.927	11894.462					92号
31	3003003	柴油	kg	6.85	30385.413	179.610	22832.387	7373.373						0号, -10号, -20号
32	3005001	煤	t	837.00	4.400		4.356					1.00	0.044	
33	3005002	电	kW·h	0.85	753.471	105.185	648.210							
34	3005004	水	m3	4.42	209.896	115.804	94.092							
35	36130020-1	护栏	m	280.00	1543.542				1543.542					
36	4003002	铝材	m3	1239.00	10.594	10.221	0.373							中板A=19~35mm, 中方组合内嵌
37	5009007	底油	kg	8.85	97.750				97.750					
38	5009008	热熔涂料	kg	5.31	64409.177				64409.177					
39	5009009	环氧树脂	kg	23.01	12.839		12.839							E-42, E-44, E-51
40	5009012-3	抗裂贴	m	12.50	39262.720		32328.800	6933.920						
41	5503004	砂	m3	151.00	0.694		0.677							
42	5503005	中(粗)砂	m3	176.00	3.512	1.161	2.265					2.50	0.017	路面用堆方
												2.50	0.086	混凝土、砂浆用堆方

编制:

复核:

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

招预 4 表

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注 (规格)
						路基工程	路面工程	交叉工程	交通工程及 沿线设施			%	数量	
43	5503013	矿粉	t	137.00	0.117		0.114					3.00	0.003	粒径<0.0075mm ， 质量比>70% ， 粒径≤0.85mm ， 堆方
44	5503014	石屑	m3	59.00	0.581		0.574					1.00	0.006	
45	5509001	32.5级水泥	t	385.00	0.669	0.662						1.00	0.007	
46	5509002	42.5级水泥	t	405.00	0.015		0.015					1.00		
47	6007003	反光玻璃珠	kg	5.50	13255.393				13255.393					GB/T24722-2009 1、2号(球形) ， 逆反射、耐磨型 ， 规格50/70专用
48	6007005	反光突起路钮	个	17.70	1046.360				1046.360					
49	6007010	震动标线涂料	kg	9.20	3335.825				3335.825					
50	7801001	其他材料费	元	1.00	77952.263	1854.542	37220.003	10728.584	28149.135					
51	7901001	设备摊销费	元	1.00	1725.183	154.109	1271.541	299.533						
52	99450760	其他材料费	元	1.00	6476.400				6476.400					
53	20001994	功率3.0kW以内电动手持冲击钻	台班	165.59	21.248		21.248							
54	20001995	容积100L以内低速搅拌机	台班	161.90	1.018		1.018							
55	8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1495.29	0.715	0.715								
56	8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	580.97	1.055	0.072	0.983							WY200A液压
57	8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	955.92	0.136	0.136								ZL20
58	8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	829.75	5.478		4.156	1.321						ZL40
59	8003059	9.0m内沥青混凝土摊铺机	台班	2666.24	27.906		21.338	6.568						LS-7500
60	8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	1111.68	105.289		80.530	24.759						SI700
61	8003067	16~20t轮胎式压路机	台班	764.65	21.398		16.361	5.037						YZC-10
62	8003068	20~25t轮胎式压路机	台班	948.15	32.277		24.681	7.595						YL20
63	8003070	热熔标线设备	台班	838.36	64.547				64.547					YL27

编制：

复核：

人工、材料、设备、机械的数量、单价表

建设项目名称：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

招预 4 表

序号	编码	名称	单位	单价 (元)	总数量	分项统计						场外运输损耗		备注 (规格)
						路基工程	路面工程	交叉工程	交通工程及 沿线设施			%	数量	
64	8003074	标线清除机	台班	465.93	254.849				254.849					
65	8003075	凸起振动标线机	台班	615.03	5.695				5.695					
66	8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	166.09	0.188		0.188							含吸水5mX5m
67	8003085	混凝土电动切缝机	台班	234.43	0.189		0.189							SLF
68	8003090	混凝土路缘石机动铺筑机	台班	249.37	0.079		0.079							机动
69	8003094	2000mm以内路面铣刨机	台班	4350.47	63.984		46.954	17.030						LX200
70	8003101	机动破路机	台班	230.57	2.668	2.668								LPR300
71	8003103	路面清扫车	台班	1164.63	45.745		36.149	9.597						东风底盘
72	8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	202.01	2.441	1.941	0.500							JD250
73	8007002	3t以内载货汽车	台班	423.12	40.152		31.728	8.424						
74	8007003	4t以内载货汽车	台班	492.14	69.933				69.933					CA10B
75	8007014	8t以内自卸汽车	台班	675.79	40.152		31.728	8.424						QD351
76	8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15	22.572	1.170	14.144	7.258						T138, SX360
77	8007041	6000L以内洒水汽车	台班	720.16	41.270		32.612	8.658						YGJ5102GSS
78	8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1098.67	3.970		3.057	0.914						EQ YGJ5170GSS
79	8015002	40mm以内钢筋切断机	台班	39.63	4.103		4.103							JN GJ40
80	8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	208.38	0.050		0.050							BX1-330
81	8017039	0.3m³/min内电动空压机	台班	29.16	6.149		6.149							Z-0.3/7
82	8017047	3m³/min内机动空压机	台班	283.34	20.231		20.231							CV-3/8-1
83	8099001	小型机具使用费	元	1.00	12947.799	754.626	9821.147	2357.867	14.158					
84	990401015	载货汽车	台班	506.60	111.024				111.024					装载质量4(t)

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

合同段:

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

第 1 页

共 4 页

招预 5 表

序号	工程或费用编码	清单子目编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)	税金(元)	金额合计(元)	
								人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率7.42(%)	税率9(%)	合计	单价
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	1-101-10101-10102-1010202	102-5	交通管制经费	总额	1.000	489640			490440		490440							490440	490440.00
2	1-102-10201-102010201	202-2 -1-22	挖除250mm厚水泥混凝土路面	m2	75.670	1315		642		839	1481		77	38	315	106	182	2199	29.06
3	1-102-10206-1020601-102060101	207-9-1	盖板钢筋	kg	139.000	575		134	451	1	586		3	18	41	44	62	753	5.42
4	1-102-10206-1020601-102060101	207-9-7	盖板C35混凝土	m3	6.800	4088		1916	2359	40	4315		120	137	595	323	494	5984	880.00
5	1-102-10206-1020607	207-19-1	单篦雨水口	座	460.000	52163		14887	33651	2598	51136		1458	2296	4716	4149	5738	69492	151.07
6	1-102-10206-1020607	207-19-2	双篦雨水口	座	7.000	1054		301	681	51	1033		30	46	96	83	115	1403	200.43
7	1-102-10206-1020607	207-19-3	雨污水井Φ0.7m	座	43.000	35998		4979	30482	444	35905		405	648	1542	2751	3713	44964	1045.67
8	1-103-10301-1030101-103010103	308-2-2	改性乳化沥青粘层	m2	19080.000	32655		1244	21104	582	22930		349	1005	404	2523	2449	29574	1.55
9	1-103-10301-1030101-103010103	308-2-3	改性乳化沥青沥青层粘层	m2	0	1415869		7275	1125541	3402	1136218		12060	43580	2364	109186	117307	1421262	12.74
10	1-103-10301-1030103	312-1-7	厚250mm面板(Fr≥5.0MPa)	m2	75.670	9356		2089	7459	294	9842		146	163	679	717	1039	12586	166.33
11	1-103-10301-1030103	312-2-2	HRB400	kg	451.000	1746		282	1466	4	1752		11	55	86	134	183	2219	4.92
12	1-103-10301-1030103	316-6-1	Φ25mm植深200mm	根	220.000	9523		4792	3319	4229	12340		375	295	2361	757	1451	17578	79.90
13	1-103-10301-103010403	311-1-5	厚45mm细粒式SBS改性沥青砼(AC-13C)(含调平层)	m2	19080.000	957688		2734	1188100	21526	1212360		1713	1856	2085	71325	116041	1405433	73.66
14	1-103-10301-103010403	311-2-6	厚55mm中粒式SBS	m2	111559.000	6571693		18567	8292804	153230	8464601		12134	13153	14573	489496	809456	9803805	87.88

编制:

复核:

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：国道G325线廉江大樟至乌垌坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

合同段：

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌垌坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

第 2 页

共 4 页

招预 5 表

序 号	工程或 费用 编码	清单 子目 编码	工程或费用名称（ 或清单子目名称）	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施 费	企业 管理费	规费	利润	税金	金额合计	
								人工费	材料费	施工机 械 使用费	合计					(元)	(元)	合计	单价
																费率 7.42(%)	税率 9(%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			改性沥青砼（AC-16C）（含调平层）																
15	1-103-1030 1-1030101- 103010103	308-2 -3	改性乳化沥青沥青 层粘层	m2	7892.000	100163		515	79624	241	80380		853	3083	167	7724	8299	100544	12.74
16	1-103-1030 1-1030104- 103010403	311-2 -6	厚55mm中粒式SBS 改性沥青砼（AC-16C）（含调平层）	m2	7892.000	464816		1313	586551	10838	598702		859	930	1031	34622	57253	693391	87.86
17	1-103-1030 4-1030402	313-3 -3	现浇C25混凝土加 固土路肩	m3	73.550	31139		7483	22829	622	30934		521	624	2332	2395	3313	40119	545.47
18	1-103-1030 4-1030404	313-6 -2-3	C25混凝土（15cm* 30cm）	m3	2.030	792		74	639	40	753		8	12	27	60	77	937	461.58
19	1-103-GD10306-1 030601	316-3-1	抗裂贴	m2	28865.300	204736		113699	405634		519333		6415	6302	34849	16135	52473	635614	22.02
20	1-103-GD10 306-103060 1	316-5 -1	路面裂缝清缝、灌 缝（纵缝、横缝）	m	65906.000	286877		223499	84287	6393	314179		12005	8830	68502	22832	38371	464637	7.05
21	1-103-GD10 306-103060 1	316-5 -2	改性沥青混合物灌 缝（病害缝）	m	395.570	1812		1049	871	134	2054		66	56	322	144	238	2880	7.28
22	1-103-GD10 306-103060 1	316-7 -1	铣刨旧水泥砼面板 （平均0.5cm）	m2	0	281551		18628	26751	238292	283671		13453	8618	13071	22529	30720	372422	3.39
23	1-103-GD10306-1 030601	316-7-3	铣刨旧水泥砼面板	m2	9592.000	45615		4129	4662	37368	46159		2174	1379	2447	3648	5023	60813	6.34

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

建设项目名称：国道G325线廉江大樟至乌垌坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

合同段：

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌垌坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

第 3 页

共 4 页

招预 5 表

序 号	工程或 费用 编码	清单 子目 编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施 费	企业 管理费	规费	利润 (元)	税金 (元)	金额合计 (元)	
								人工费	材料费	施工机 械 使用费	合计					费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价
								9	10	11	12					17	18	19	20
			(平均3cm)																
24	1-103-GD10 306-103060 1	316-7 -4	铣刨沥青砼路面 (平均4cm)	m2	19080.000	60855		12194	1444	48763	62401		3124	1806	4801	4881	6931	83952	4.40
25	1-106-10601-106 0101-106010101- 10301-1030101-1 03010103	308-2-2	改性乳化沥青粘层	m2	13842.740	23693		903	15311	422	16636		253	729	293	1831	1777	21456	1.55
26	1-106-10601-106 0101-106010101- 10301-1030101-1 03010103	308-2 -3	改性乳化沥青沥青 层粘层	m2	29763.050	377742		1941	300285	908	303134		3218	11627	630	29130	31297	379181	12.74
27	1-106-10601-106 0101-106010101- 10301-1030101-1 03010103	311-1 -5	厚45mm细粒式沥青 混凝土 (AC-13C) (含调平层)	m2	13842.740	694575		1983	861684	15612	879279		1242	1346	1512	51729	84160	1019241	73.63
28	1-106-10601-106 0101-106010101- 10301-1030101-1 03010103	311-2 -6	厚55mm中粒式SRS 改性沥青砼 (AC-1 6C) (含调平层)	m2	29763.050	1753236		4954	2212406	40880	2258240		3237	3509	3888	130591	215952	2615279	87.87
29	1-106-10601-106 0101-106010101- 10301-1030101-1 03010103	316-3-1	抗裂贴	m2	6190.960	43912		24386	87001		111387		1376	1352	7474	3461	11255	136325	22.02
30	1-106-10601-106 0101-106010101- GD10306-1030601	316-7 -1	铣刨旧水泥砼面板 (平均0.5cm)	m2	25578.750	65555		4337	6228	55484	66049		3131	2006	3043	5245	7153	86712	3.39
31	1-106-10601-106 0101-106010101- GD10306-1030601	316-7 -3	铣刨旧水泥砼面板 (平均3cm)	m2	4184.290	19899		1801	2033	16303	20137		947	602	1067	1592	2191	26528	6.34
32	1-106-10601-106 0101-106010101- GD10306-1030601	316-7 -4	铣刨沥青砼路面 (平均4cm)	m2	13842.740	44155		8847	1048	35382	45277		2266	1310	3483	3542	5029	60908	4.40

编制：

复核：

建筑安装工程费计算表

项目名称：国道G325线廉江大樟至乌垌坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

合同段:

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

第 4 页

共 4 页

招预 5 表

第 4 页																			共 4 页		招 预 5 表	
序 号	工程或 费用 编码	清单 子目 编码	工程或费用名称(或清单子目名称)	单位	工程 量	定额 直接 费 (元)	定额 设备 购置费 (元)	直接费(元)				设备 购置费	措施 费	企业 管理费	规费	利润	税金	金额合计				
								人工费	材料费	施工机 械 使用费	合计					(元)	(元)	(元)				
																费率 7.42(%)	税率 9(%)	合计	单价			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
33	1-106-10601-1060102-10301-10301010103	308-2	改性乳化沥青沥青																			
		-3	层粘层	m2	443.260	5623		29	4470	14	4513		48	173	10	434	466	5643	12.73			
34	1-106-10601-1060102-10301-103010104-10301010403	311-2	厚55mm中粒式SBS 改性沥青砼 (AC-1																			
		-6	6C) (含调平层)	m2	443.260	25704		73	32436	599	33108		48	51	57	1915	3166	38346	86.51			
35	1-106-10601-1060102-CD10306-1030601	316-7	铣刨旧水泥砼面板																			
		-3	(平均3cm)	m2	443.260	2104		191	215	1723	2129		99	64	114	168	231	2806	6.33			
36	1-107-10701-107010101-10701010102	602-9	方钢护栏	m	1542.000	36549		21372	436432	10936	468740		1563	1625	6551	2948	43328	524758	340.31			
37	1-107-10701-10701010101-10701010102	602-1	方钢护栏 (迁移利																			
		0	用)	m	4626.000	138256		83351	12722	42183	138256		6028	6148	25548	11163	16843	204007	44.10			
38	1-107-10701-1070101010104	605-1-2	反光型	m2	13733.280	458704		55528	440968	83176	579672		9830	20399	24541	36279	60365	731022	53.23			
39	1-107-10701-1070101010104	605-1-4	振动	m2	425.040	41010		3825	32999	8857	45681		897	1824	1835	3245	4813	58294	137.15			
40	1-107-10701-1070101010104	605-7-1	单面反光突起路标	个	1036.000	12930		1892	19174		21066		209	575	580	1018	2110	25558	24.67			
41	1-107-10701-1070106	202-3-10	拆除标线	m2	14158.320	185276		88640		118756	207396		8671	8239	37356	15002	24900	301572	21.30			
42	1-107-10701-1070106	202-3-11	拆除护栏	m	1542.000	9537		6412		3125	9537		447	424	1965	772	1183	14325	9.29			
43	1-110-11001		施工场地建设费	元	1.000													702696				
44	1-110-11002		安全生产费	元	1.000													340765				
合 计						15000179	0	752890	16876561	964291	18593742	0	111869	156933	277353	1096629	1777147	23058423	0.00			
编制:																						

编制:

复核:

综合费率计算表

建设项目名称：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

合同段：

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程

第 1 页

共 1 页

招预 6 表

序 号	工程类别	措施费(%)											企业管理费(%)						规费(%)					
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合 费率		基本 费用	主副 食 运费 补贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	I	II	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	土方		0.764					4.775	0.521	0.224	5.763	0.521	2.747	0.131	0.192		0.271	3.341	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
2	石方		0.701					4.035	0.470	0.176	4.912	0.470	2.792	0.117	0.204		0.259	3.372	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
3	运输		0.781					4.641	0.154	0.157	5.579	0.154	1.374	0.130	0.132		0.264	1.900	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
4	路面		0.749					4.046	0.818	0.321	5.116	0.818	2.427	0.088	0.159		0.404	3.078	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
5	隧道								1.195	0.257	0.257	1.195	3.569	0.104	0.266		0.513	4.452	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
6	构造物 I		0.524					2.693	1.201	0.262	3.479	1.201	3.587	0.120	0.274		0.466	4.447	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
7	构造物 I (不计冬)		0.524					2.693	1.201	0.262	3.479	1.201	3.587	0.120	0.274		0.466	4.447	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
8	构造物 II		0.600					2.915	1.537	0.333	3.848	1.537	4.726	0.140	0.348		0.545	5.759	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
9	构造物 III (桥梁)		1.164					2.745	2.729	0.622	4.531	2.729	5.976	0.248	0.551		1.094	7.869	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
10	构造物 III (除桥以外不 计雨夜)							2.745	2.729	0.622	3.367	2.729	5.976	0.248	0.551		1.094	7.869	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
11	技术复杂大桥		0.725						1.677	0.389	1.114	1.677	4.143	0.115	0.208		0.637	5.103	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
12	钢材及钢结构 (桥梁)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.113	0.164		0.653	3.172	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
13	钢材及钢结构 (除桥以 外不计夜)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.113	0.164		0.653	3.172	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
14	费率为0																							
15	路面 (不计雨)							4.046	0.818	0.321	4.367	0.818	2.427	0.088	0.159		0.404	3.078	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
16	构造物 I (不计雨)							2.693	1.201	0.262	2.955	1.201	3.587	0.120	0.274		0.466	4.447	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
17	构造物 III (除桥以外)		1.164					2.745	2.729	0.622	4.531	2.729	5.976	0.248	0.551		1.094	7.869	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650
18	钢材及钢结构 (除桥以 外)								0.564	0.351	0.351	0.564	2.242	0.113	0.164		0.653	3.172	14.000	0.800	6.850	0.500	8.500	30.650

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号: 102-5

清单名称:交通管制经费

单位:总额

数量:1

单价:490440

第 1 页 共 57 页

招预 21-2 表

第 1 页 共 57 页 招预 21-2 表																
代号	工 程 项 目															
	工 程 细 目			锥形交通路标（示警筒）			施工隔离墩(长1500x高900)			施工标志（单柱式 △1.1m）			施工标志（单柱式 ○1m）			
	定 额 单 位			个			只			套			套			
	工 程 数 量			24.000			1366.000			8.000			16.000			
	定 额 表 号															
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
9999001	基价		元	1.00	15.000	360.000	360	80.000	109280.000	109280	200.000	1600.000	1600	200.000	3200.000	3200

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号: 102-5

清单名称:交通管制经费

单位:总额

数量:1

单价:490440

第 2 页 共 57 页

招预 21-2 表

[illegible]

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号: 102-5

清单名称:交通管制经费

单位:总额

数量:1

单价:490440

第 3 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目												合计		
	工 程 细 目			施工警示频闪灯			围蔽（2m高）			交通疏导员					
	定 额 单 位			座			m			工日					
	工 程 数 量			12.000			2044.000			360.000					
	定 额 表 号														
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
9999001	基价		元	1.00	20.000	240.000	240	160.000	327040.000	327040	120.000	43200.000	43200	490440.000	490440
	直接费		元				240			327040			43200		490440
	措 施 费	I	元												
		II	元												
	企业管理费		元												
	规费		元												
	利润		元			7.42%			7.42%			7.42%			
	税金		元			9%			9%			9%			
	金额合计		元				240			327040			43200		490440

编制：

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：202-2-1-22

清单名称：挖除250mm厚水泥混凝土路面

单位：m2

数量：75.67

单价：29.06

第 4 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			全部挖除旧路面			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方			合计	
	工 程 细 目			破碎机挖清水泥混凝土面层			1m3以内装载机装软石			12t以内自卸汽车运石3km				
	定 额 单 位			10m3			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方				
	工 程 数 量			1.892			0.019			0.019				
	定 额 表 号			2~3~1~7			1~1~10~4			1~1~11~21 改				
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	2.600	4.919	642							4.919	642
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	580.97				3.790	0.072	42				0.072	42
8003101	机动破路机	台班	230.57	1.410	2.668	615							2.668	615
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15							11.140	0.212	176	0.212	176
8099001	小型机具使用费	元	1.00	3.300	6.244	6							6.244	6
9999001	基价	元	1.00	579.000	1095.468	1095	2218.000	42.142	42	9374.000	178.106	178	1315.716	1316
	直接费	元				1263			42			176		1481
	措 施 费	I	元	1095	5.116%	56	42	4.912%	2	178	5.579%	10		68
		II	元	1095	0.818%	9	42	0.470%		178	0.154%			9
	企业管理费	元		1095	3.078%	34	42	3.372%	1	178	1.900%	3		38
	规费	元		989	30.650%	303	10	30.650%	3	29	30.650%	9		315
	利润	元		1199	7.42%	89	40	7.42%	3	189	7.42%	14		106
	税金	元		1756	9%	158	56	9%	5	211	9%	19		182
	金额合计	元				1912			56			231		2199

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：207-9-1

清单名称：盖板钢筋

单位：kg

数量：139

单价：5.42

第 5 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽									合计		
	工 程 细 目			水沟盖板钢筋											
	定 额 单 位			1t											
	工 程 数 量			0.139											
	定 额 表 号			1~3~4~11 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	130.43	7.400	1.029	134							1.029	134
2001002	HRB400钢筋		t	3149.00	1.025	0.142	449							0.142	449
2001022	20~22号铁丝		kg	4.64	3.600	0.500	2							0.500	2
8099001	小型机具使用费		元	1.00	6.300	0.876	1							0.876	1
9999001	基价		元	1.00	4139.000	575.321	575							575.321	575
	直接费		元				586								586
	措 施 费	I	元		110	0.351%									
		II	元		575	0.564%	3								3
	企业管理费		元		575	3.172%	18								18
	规费		元		134	30.650%	41								41
	利润		元		593	7.42%	44								44
	税金		元		689	9%	62								62
	金额合计		元				754								754

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：207-9-7

清单名称：盖板C35混凝土

单位：m3

数量：6.8

单价：880

第 6 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽			混凝土边沟、排水沟、截水沟、急流槽						合计		
	工 程 细 目			水沟盖板安装			预制混凝土水沟盖板（矩形）								
	定 额 单 位			10m3			10m3								
	工 程 数 量			0.680			0.680								
	定 额 表 号			1~3~4~12 改			1~3~4~9 改								
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	130.43	6.200	4.216	550	15.400	10.472	1366				14.688	1916
1509003	M10水泥砂(商)		m3	256.23	0.380	0.258	66							0.258	66
1511011	普C35-32.5-2(商)		m3	310.00				10.100	6.868	2129				6.868	2129
2001022	20~22号铁丝		kg	4.64				3.400	2.312	11				2.312	11
2003025	钢模板		t	5078.00				0.016	0.011	55				0.011	55
3005004	水		m3	4.42	10.000	6.800	30	16.000	10.880	48				17.680	78
7801001	其他材料费		元	1.00				28.600	19.448	19				19.448	19
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机		台班	202.01				0.270	0.184	37				0.184	37
8099001	小型机具使用费		元	1.00				5.000	3.400	3				3.400	3
9999001	基价		元	1.00	784.000	533.120	533	5228.000	3555.040	3555				4088.160	4088
	直接费		元				646			3669					4315
	措 施 费	I	元		448	4.531%	20	1149	4.531%	52					72
		II	元		467	2.729%	13	1268	2.729%	35					48
	企业管理费		元		467	7.869%	37	1268	7.869%	100					137
	规费		元		551	30.650%	169	1390	30.650%	426					595
	利润		元		606	7.42%	45	3747	7.42%	278					323
	税金		元		933	9%	84	4556	9%	410					494
	金额合计		元				1014			4970					5984

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 207-19-1

清单名称: 单篦雨水口

单位: 座

数量: 460

单价: 151.07

第 7 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			雨水井、检查井			挖掘机带破碎锤破碎石方			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目			现浇井身混凝土			挖掘机带破碎头破碎软石			2m3以内装载机装软石			12t以内自卸汽车运石5km		
	定 额 单 位			10m3			100m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			6.624			0.530			0.053			0.053		
	定 额 表 号			1~3~6~1 改			1~1~17~1			1~1~10~5			1~1~11~21 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	130.43	17.000	112.608	14687	2.900	1.537	200						
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	295.00	10.200	67.565	19932									
2001001	HPB300钢筋	t	3248.00	0.046	0.305	990									
2001021	8~12号铁丝	kg	4.39	1.800	11.923	52									
2001022	20~22号铁丝	kg	4.64	1.000	6.624	31									
2009030	铁钉	kg	4.17	15.400	102.010	425									
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.35				0.110	0.058	130						
3005004	水	m3	4.42	12.000	79.488	351									
4003002	锯材	m3	1239.00	1.250	8.280	10259									
7801001	其他材料费	元	1.00	182.000	1205.568	1206	280.900	148.877	149						
7901001	设备摊销费	元	1.00				239.300	126.829	127						
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1495.29				1.110	0.588	880						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	955.92							2.130	0.113	108			
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	202.01	0.260	1.722	348									
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15										14.980	0.794	659
8099001	小型机具使用费	元	1.00	91.000	602.784	603									
9999001	基价	元	1.00	4278.000	28337.472	28337	2739.000	1451.670	1452	2099.000	111.247	111	12605.000	668.065	668

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 207-19-1

清单名称:单篦雨水口

单位:座

数量:460

单价:151.07

第 8 页 共 57 页

招预 21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：207-19-1

清单名称：单篦雨水口

单位：座

数量：460

单价：151.07

第 9 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目												合计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43											
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	295.00										114.145	14888
2001001	HPB300钢筋	t	3248.00										67.565	19932
2001021	8~12号铁丝	kg	4.39										0.305	990
2001022	20~22号铁丝	kg	4.64										11.923	52
2009030	铁钉	kg	4.17										6.624	31
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.35										102.010	425
3005004	水	m3	4.42										0.058	130
4003002	锯材	m3	1239.00										79.488	351
7801001	其他材料费	元	1.00										8.280	10259
7901001	设备摊销费	元	1.00										1354.445	1354
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1495.29										126.829	127
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	955.92										0.588	880
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	202.01										0.113	108
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15										1.722	348
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.794	659
9999001	基价	元	1.00										602.784	603
													30568.454	30568
编制：														

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号: 207-19-1

清单名称:单篦雨水口

单位:座

数量:460

单价:151.07

第 10 页 共 57 页

招预 21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 207-19-2

清单名称: 双篦雨水口

单位: 座

数量: 7

单价: 200.43

第 11 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			雨水井、检查井			挖掘机带破碎锤破碎石方			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目			现浇井身混凝土			挖掘机带破碎头破碎软石			2m3以内装载机装软石			12t以内自卸汽车运石5km		
	定 额 单 位			10m3			100m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			0.134			0.011			0.001			0.001		
	定 额 表 号			1~3~6~1 改			1~1~17~1			1~1~10~5			1~1~11~21 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	130.43	17.000	2.278	297	2.900	0.032	4						
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	295.00	10.200	1.367	403									
2001001	HPB300钢筋	t	3248.00	0.046	0.006	20									
2001021	8~12号铁丝	kg	4.39	1.800	0.241	1									
2001022	20~22号铁丝	kg	4.64	1.000	0.134	1									
2009030	铁钉	kg	4.17	15.400	2.064	9									
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.35				0.110	0.001	3						
3005004	水	m3	4.42	12.000	1.608	7									
4003002	锯材	m3	1239.00	1.250	0.168	208									
7801001	其他材料费	元	1.00	182.000	24.388	24	280.900	3.090	3						
7901001	设备摊销费	元	1.00				239.300	2.632	3						
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1495.29				1.110	0.012	18						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	955.92							2.130	0.002	2			
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	202.01	0.260	0.035	7									
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15												
8099001	小型机具使用费	元	1.00	91.000	12.194	12							14.980	0.015	12
9999001	基价	元	1.00	4278.000	573.252	573	2739.000	30.129	30	2099.000	2.099	2	12605.000	12.605	13

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 207-19-2

清单名称:双篦雨水口

单位:座

数量:7

单价:200.43

第 12 页 共 57 页

招预 21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 207-19-2

清单名称: 双篦雨水口

单位: 座

数量: 7

单价: 200.43

第 13 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目												合计	
	工 程 细 目													
	定 额 单 位													
	工 程 数 量													
	定 额 表 号													
		工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43										2.310	301
1511009	普C30-32.5-2(商)	m3	295.00										1.367	403
2001001	HPB300钢筋	t	3248.00										0.006	20
2001021	8~12号铁丝	kg	4.39										0.241	1
2001022	20~22号铁丝	kg	4.64										0.134	1
2009030	铁钉	kg	4.17										2.064	9
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.35										0.001	3
3005004	水	m3	4.42										1.608	7
4003002	锯材	m3	1239.00										0.168	208
7801001	其他材料费	元	1.00										27.478	27
7901001	设备摊销费	元	1.00										2.632	3
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1495.29										0.012	18
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	955.92										0.002	2
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	202.01										0.035	7
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15										0.015	12
8099001	小型机具使用费	元	1.00										12.194	12
9999001	基价	元	1.00										618.085	618

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号: 207-19-2

清单名称:双篦雨水口

单位:座

数量:7

单价:200.43

第 14 页 共 57 页

招预 21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 207-19-3

清单名称: 雨污水井Φ0.7m

单位: 座

数量: 43

单价: 1045.67

第 15 页 共 57 页

招 预 21-2 表

代号	工 程 项 目			雨水井、检查井			挖掘机带破碎锤破碎石方			装载机装土、石方			自卸汽车运土、石方		
	工 程 细 目			铸铁箅子拆除			挖掘机带破碎头破碎软石			2m3以内装载机装软石			12t以内自卸汽车运石5km		
	定 额 单 位			10套			100m3天然密实方			1000m3天然密实方			1000m3天然密实方		
	工 程 数 量			4.300			0.103			0.010			0.010		
	定 额 表 号			1~3~6~3 改			1~1~17~1			1~1~10~5			1~1~11~21 改		
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	130.43	1.600	6.880	897	2.900	0.299	39						
1511010	普C30-42.5-2(商)	m3	295.00												
2001002	HRB400钢筋	t	3149.00												
2001021	8~12号铁丝	kg	4.39												
2001022	20~22号铁丝	kg	4.64												
2009030	铁钉	kg	4.17												
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.35				0.110	0.011	25						
3005004	水	m3	4.42												
4003002	锯材	m3	1239.00												
5503005	中(粗)砂	m3	176.00												
5509001	32.5级水泥	t	385.00												
7801001	其他材料费	元	1.00				280.900	28.933	29						
7901001	设备摊销费	元	1.00				239.300	24.648	25						
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1495.29				1.110	0.114	171						
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	955.92							2.130	0.021	20			
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15										14.980	0.150	124
8099001	小型机具使用费	元	1.00												
9999001	基价	元	1.00	170.000	731.000	731	2739.000	282.117	282	2099.000	20.990	21	12605.000	126.050	126

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 207-19-3

清单名称:雨污水井 $\Phi 0.7\text{m}$

单位:座

数量:43

单价:1045.67

第 16 页 共 57 页

招预 21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 207-19-3

清单名称: 雨污水井Φ0.7m

单位: 座

数量: 43

单价: 1045.67

第 17 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			雨水井、检查井			雨水井、检查井			雨水井、检查井					
	工 程 细 目			铸铁箅子安放			井座混凝土			现浇井圈混凝土			防坠网		
	定 额 单 位			10套			10m3			10m3			套		
	工 程 数 量			4.300			0.774			0.645			43.000		
	定 额 表 号			1~3~6~3 改			1~3~6~1 改			1~3~6~1 改					
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	130.43	1.600	6.880	897	17.000	13.158	1716	17.000	10.965	1430			
1511010	普C30-42.5-2(商)	m3	295.00				10.200	7.895	2329	10.200	6.579	1941			
2001002	HRB400钢筋	t	3149.00				0.473	0.366	1153						
2001021	8~12号铁丝	kg	4.39				1.800	1.393	6	1.800	1.161	5			
2001022	20~22号铁丝	kg	4.64				1.000	0.774	4	1.000	0.645	3			
2009030	铁钉	kg	4.17				15.400	11.920	50	15.400	9.933	41			
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.35												
3005004	水	m3	4.42				12.000	9.288	41	12.000	7.740	34			
4003002	锯材	m3	1239.00				1.250	0.968	1199	1.250	0.806	999			
5503005	中(粗)砂	m3	176.00	0.270	1.161	204									
5509001	32.5级水泥	t	385.00	0.154	0.662	255									
7801001	其他材料费	元	1.00	38.600	165.980	166	182.000	140.868	141	182.000	117.390	117			
7901001	设备摊销费	元	1.00												
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1495.29												
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	955.92												
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15												
8099001	小型机具使用费	元	1.00				91.000	70.434	70	91.000	58.695	59			
9999001	基价	元	1.00	280.000	1204.000	1204	9099.000	7042.626	7043	7563.000	4878.135	4878	30.000	1290.000	1290

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号: 207-19-3

清单名称:雨污水井 $\Phi 0.7\text{m}$

单位:座

数量:43

单价:1045.67

第 18 页 共 57 页

招预 21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：207-19-3

清单名称：雨污水井Φ0.7m

单位：座

数量：43

单价：1045.67

第 19 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目												合计	
	工 程 细 目			D400球墨铸铁井盖			标识铭牌							
	定 额 单 位			个			个							
	工 程 数 量			43.000			43.000							
	定 额 表 号													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43											
1511010	普C30-42.5-2(商)	m3	295.00										38.182	4980
2001002	HRB400钢筋	t	3149.00										14.474	4270
2001021	8~12号铁丝	kg	4.39										0.366	1153
2001022	20~22号铁丝	kg	4.64										2.554	11
2009030	铁钉	kg	4.17										1.419	7
2009039	破碎锤钢钎	根	2222.35										21.853	91
3005004	水	m3	4.42										0.011	25
4003002	锯材	m3	1239.00										17.028	75
5503005	中(粗)砂	m3	176.00										1.774	2198
5509001	32.5级水泥	t	385.00										1.161	204
7801001	其他材料费	元	1.00										0.662	255
7901001	设备摊销费	元	1.00										453.171	453
8001030	2.0m3以内履带式液压单斗挖掘机	台班	1495.29										24.648	25
8001047	2.0m3以内轮胎式装载机	台班	955.92										0.114	171
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15										0.021	20
8099001	小型机具使用费	元	1.00										0.150	124
9999001	基价	元	1.00	450.000	19350.000	19350	25.000	1075.000	1075				129.129	129
													35999.918	36000
编制：														

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号: 207-19-3

清单名称:雨污水井 $\Phi 0.7\text{m}$

单位:座

数量:43

单价:1045.67

第 20 页 共 57 页

招预 21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：308-2-2

清单名称：改性乳化沥青粘层

单位：m2

数量：19080

单价：1.55

第 21 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合计	
	工 程 细 目			改性乳化沥青沥青层粘层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			19.080										
	定 额 表 号			2~2~16~7										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	0.500	9.540	1244								
3001006	改性乳化沥青	t	2420.10	0.446	8.510	20594							9.540	1244
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	379.692	380							8.510	20594
7901001	设备摊销费	元	1.00	6.800	129.744	130							379.692	380
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	829.75	0.030	0.572	475							129.744	130
8099001	小型机具使用费	元	1.00	5.600	106.848	107							0.572	475
9999001	基价	元	1.00	1711.000	32645.880	32646							106.848	107
													32645.880	32646
	直接费	元				22930								
	措 施 费	I	元	1598	5.116%	82								22930
		II	元	32655	0.818%	267								82
	企业管理费	元		32655	3.078%	1005								267
	规费	元		1318	30.650%	404								1005
	利润	元		34003	7.42%	2523								404
	税金	元		27211	9%	2449								2523
	金额合计	元				29660								2449
编制：														29660

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：308-2-3

清单名称：改性乳化沥青沥青层粘层

单位：m2

数量：111559

单价：12.74

第 22 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合计	
	工 程 细 目			改性乳化沥青沥青层粘层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			111.559										
	定 额 表 号			2~2~16~7 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量		
1001001	人工	工日	130.43	0.500	55.780	7275							55.780	7275
3001002	改性沥青	t	4375.00	2.300	256.586	1122562							256.586	1122562
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	2220.024	2220							2220.024	2220
7901001	设备摊销费	元	1.00	6.800	758.601	759							758.601	759
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	829.75	0.030	3.347	2777							3.347	2777
8099001	小型机具使用费	元	1.00	5.600	624.730	625							624.730	625
9999001	基价	元	1.00	12692.000	1415906.828	1415907							1415906.828	1415907
	直接费	元				1136218								1136218
	措 施 费	I	元	9344	5.116%	478								478
		II	元	1415869	0.818%	11582								11582
	企业管理费	元		1415869	3.078%	43580								43580
	规费	元		7713	30.650%	2364								2364
	利润	元		1471509	7.42%	109186								109186
	税金	元		1303411	9%	117307								117307
	金额合计	元				1420715								1420715

编制·

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 312-1-7

清单名称: 厚250mm面板 (Fr≥5.0MPa)

单位: m²

数量: 75.67

单价: 166.33

第 23 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			I. 普通混凝土									合计	
	工 程 细 目			人工铺筑混凝土路面厚度25cm										
	定 额 单 位			1000m2路面										
	工 程 数 量			0.076										
	定 额 表 号			2~2~17~1 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	210.700	16.013	2089							16.013	2089
1511016-1	普C45-42.5-2(商)抗折5.0	m3	380.00	255.000	19.380	7364							19.380	7364
2001001	HPB300钢筋	t	3248.00	0.004		1								1
2003004	型钢	t	3338.00	0.069	0.005	18							0.005	18
3001001	石油沥青	t	3824.00	0.119	0.009	35							0.009	35
3005001	煤	t	837.00	0.025	0.002	2							0.002	2
3005004	水	m3	4.42	34.000	2.584	11							2.584	11
4003002	锯材	m3	1239.00	0.070	0.005	7							0.005	7
7801001	其他材料费	元	1.00	284.000	21.584	22							21.584	22
8003079	混凝土电动真空吸水机组	台班	166.09	2.470	0.188	31							0.188	31
8003085	混凝土电动切缝机	台班	234.43	2.486	0.189	44							0.189	44
8005002	250L以内强制式混凝土搅拌机	台班	202.01	6.580	0.500	101							0.500	101
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1098.67	1.120	0.085	94							0.085	94
8099001	小型机具使用费	元	1.00	313.600	23.834	24							23.834	24
9999001	基价	元	1.00	123104.000	9355.904	9356							9355.904	9356
编制:														

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：312-2-2

清单名称：HRB400

单位：kg

数量：451

单价：4.92

第 25 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			III. 拉杆、传力杆及钢筋									合计		
	工 程 细 目			水泥混凝土路面钢筋											
	定 额 单 位			1t											
	工 程 数 量			0.451											
	定 额 表 号			2~2~17~15 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	130.43	4.800	2.165	282							2.165	282
2001002	HRB400钢筋		t	3149.00	1.025	0.462	1456							0.462	1456
2001022	20~22号铁丝		kg	4.64	5.100	2.300	11							2.300	11
8099001	小型机具使用费		元	1.00	9.800	4.420	4							4.420	4
9999001	基价		元	1.00	3873.000	1746.723	1747							1746.723	1747
	直接费		元				1752								1752
	措 施 费	I	元		234	0.351%	1								1
		II	元		1746	0.564%	10								10
	企业管理费		元		1746	3.172%	55								55
	规费		元		281	30.650%	86								86
	利润		元		1806	7.42%	134								134
	税金		元		2033	9%	183								183
	金额合计		元				2221								2221

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 316-6-1

清单名称: ϕ 25mm植深200mm

单位: 根

数量: 220

单价: 79.9

第 26 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			钻孔植筋（锚栓）			III. 拉杆、传力杆及钢筋						合计	
	工 程 细 目			钢筋（锚栓）直径25mm钻孔深度200mm			人工及轨道式摊铺机铺筑路面拉杆及传力杆							
	定 额 单 位			1000根			1t							
	工 程 数 量			0.220			0.550							
	定 额 表 号			粤4~16~13 改			2~2~17~13 改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	150.500	33.110	4319	6.600	3.630	473				36.740	4792
20000202	40mm以内冲击钻头	个	41.00	73.900	16.258	667							16.258	667
20000322	环氧胶泥	m3	8000.00	0.060	0.013	106							0.013	106
20000763	乙二胺(EDA)	kg	30.00	8.760	1.927	58							1.927	58
20000764	二丁脂	kg	30.00	17.520	3.854	116							3.854	116
20000765	丙酮	kg	30.00	8.760	1.927	58							1.927	58
20001994	功率3.0kW以内电动手持冲击钻	台班	165.59	96.580	21.248	3518							21.248	3518
20001995	容积100L以内低速搅拌机	台班	161.90	4.625	1.018	165							1.018	165
2001002	HRB400钢筋	t	3149.00				1.138	0.626	1971				0.626	1971
2001022	20~22号铁丝	kg	4.64				0.700	0.385	2				0.385	2
2009011	电焊条	kg	4.44				0.600	0.330	1				0.330	1
3001001	石油沥青	t	3824.00				0.007	0.004	15				0.004	15
5009009	环氧树脂	kg	23.01	58.360	12.839	295							12.839	295
5509002	42.5级水泥	t	405.00	0.070	0.015	6							0.015	6
7801001	其他材料费	元	1.00	78.100	17.182	17	14.900	8.195	8				25.377	25
8015002	40mm以内钢筋切断机	台班	39.63	18.650	4.103	163							4.103	163
8015028	32kV·A以内交流电弧焊机	台班	208.38				0.090	0.050	10				0.050	10
8017039	0.3m3/min内电动空压机	台班	29.16	27.950	6.149	179							6.149	179
8099001	小型机具使用费	元	1.00	854.400	187.968	188	11.000	6.050	6				194.018	194

编制：

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 316-6-1

清单名称: $\phi 25\text{mm}$ 植深200mm

单位:根

数量:220

单价:79.9

第 27 页 共 57 页

招预 21-2 表

[illegible]

编制：

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：311-1-5

清单名称：厚45mm细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）（含调平层）

单位：m2

数量：19080

单价：73.66

第 28 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑									合计		
	工 程 细 目			机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料(160t/h以内)											
	定 额 单 位			1000m3路面实体											
	工 程 数 量			0.859											
	定 额 表 号			2~2~14~44 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	130.43	24.400	20.960	2734								
1513010-1	细粒式SBS改性沥青砼（AC-13C）		m3	1356.00	1020.000	876.180	1188100							20.960	2734
8003059	9.0m内沥青混合料摊铺机		台班	2666.24	2.890	2.483	6619							876.180	1188100
8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)		台班	1111.68	10.840	9.312	10351							2.483	6619
8003067	16~20t轮胎式压路机		台班	764.65	2.220	1.907	1458							9.312	10351
8003068	20~25t轮胎式压路机		台班	948.15	3.340	2.869	2720							1.907	1458
8007043	10000L以内洒水汽车		台班	1098.67	0.400	0.344	378							2.869	2720
9999001	基价		元	1.00	1114887.000	957687.933	957688							0.344	378
														957687.933	957688
	直接费		元				1212360								
	措 施 费	I	元		23584	4.531%	1069								1212360
		II	元		23584	2.729%	644								1069
	企业管理费		元		23584	7.869%	1856								644
	规费		元		6803	30.650%	2085								1856
	利润		元		961253	7.42%	71325								2085
	税金		元		1289344	9%	116041								71325
	金额合计		元				1405380								116041
编制：															1405380

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：311-2-6

清单名称：厚55mm中粒式SBS改性沥青砼（AC-16C）（含调平层）

单位：m2

数量：111559

单价：87.88

第 29 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑									合计	
	工 程 细 目			机械摊铺中粒式沥青混凝土混合料(160t/h以内)										
	定 额 单 位			1000m3路面实体										
	工 程 数 量			6.136										
	定 额 表 号			2~2~14~43 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日	130.43	23.200	142.355	18567							
1513009-4	中粒式SBS改性沥青砼 (AC-16C)		m3	1325.00	1020.000	6258.720	8292804						142.355	18567
8003059	9.0m内沥青混合料摊铺机		台班	2666.24	2.870	17.610	46953						6258.720	8292804
8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)		台班	1111.68	10.840	66.514	73943						17.610	46953
8003067	16~20t轮胎式压路机		台班	764.65	2.200	13.499	10322						66.514	73943
8003068	20~25t轮胎式压路机		台班	948.15	3.320	20.372	19315						13.499	10322
8007043	10000L以内洒水汽车		台班	1098.67	0.400	2.454	2697						20.372	19315
9999001	基价		元	1.00	1071006.000	6571692.816	6571693						2.454	2697
													6571692.816	6571693
	直接费		元				8464601							
	措 施 费	I	元		167145	4.531%	7573							8464601
		II	元		167145	2.729%	4561							7573
	企业管理费		元		167145	7.869%	13153							4561
	规费		元		47546	30.650%	14573							13153
	利润		元		6596981	7.42%	489496							14573
	税金		元		8993956	9%	809456							489496
	金额合计		元				9803413							809456
编制:														9803413

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌垵坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 308-2-3

清单名称: 改性乳化沥青沥青层粘层

单位: m2

数量: 7892

单价: 12.74

第 30 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合计	
	工 程 细 目			改性乳化沥青沥青层粘层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			7.892										
	定 额 表 号			2~2~16~7 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	0.500	3.946	515							3.946	515
3001002	改性沥青	t	4375.00	2.300	18.152	79413							18.152	79413
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	157.051	157							157.051	157
7901001	设备摊销费	元	1.00	6.800	53.666	54							53.666	54
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	829.75	0.030	0.237	196							0.237	196
8099001	小型机具使用费	元	1.00	5.600	44.195	44							44.195	44
9999001	基价	元	1.00	12692.000	100165.264	100165							100165.264	100165
	直接费	元				80380								80380
	措 施 费	I	元	661	5.116%	34								34
		II	元	100163	0.818%	819								819
	企业管理费	元		100163	3.078%	3083								3083
	规费	元		545	30.650%	167								167
	利润	元		104097	7.42%	7724								7724
	税金	元		92211	9%	8299								8299
	金额合计	元				100506								100506
编制·														

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 311-2-6

清单名称: 厚55mm中粒式SBS改性沥青砼 (AC-16C) (含调平层)

单位: m²

数量: 7892

单价: 87.86

第 31 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号		工 程 项 目		沥青混合料路面铺筑									合计		
		工 程 细 目		机械摊铺中粒式沥青混凝土混合料(160t/h以内)											
		定 额 单 位		1000m3路面实体											
		工 程 数 量		0.434											
		定 额 表 号		2~2~14~43 改											
		工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额			数量
1001001	人工	工日	130.43	23.200	10.069	1313							数量	金额(元)	
1513009-4	中粒式SBS改性沥青砼 (AC-16C)	m3	1325.00	1020.000	442.680	586551							10.069	1313	
8003059	9.0m内沥青混合料摊铺机	台班	2666.24	2.870	1.246	3321							442.680	586551	
8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	1111.68	10.840	4.705	5230							1.246	3321	
8003067	16~20t轮胎式压路机	台班	764.65	2.200	0.955	730							4.705	5230	
8003068	20~25t轮胎式压路机	台班	948.15	3.320	1.441	1366							0.955	730	
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1098.67	0.400	0.174	191							1.441	1366	
9999001	基价	元	1.00	1071006.000	464816.604	464817							0.174	191	
													464816.604	464817	
	直接费	元				598702									
	措 施 费	I	元	11822	4.531%	536								598702	
		II	元	11822	2.729%	323								536	
	企业管理费	元		11822	7.869%	930								323	
	规费	元		3364	30.650%	1031								930	
	利润	元		466604	7.42%	34622								1031	
	税金	元		636144	9%	57253								34622	
	金额合计	元				693397								57253	
编制：															693397

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 313-3-3

清单名称: 现浇C25混凝土加固土路肩

单位: m3

数量: 73.55

单价: 545.47

第 32 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			土路肩加固									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土加固土路肩										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			7.355										
	定 额 表 号			预2~3~5~1 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	130.43	7.800	57.369	7483							57.369	7483
1511008	普C25-32.5-2(商)	m3	285.00	10.200	75.021	21381							75.021	21381
2003004	型钢	t	3338.00	0.007	0.051	172							0.051	172
3005004	水	m3	4.42	12.000	88.260	390							88.260	390
4003002	锯材	m3	1239.00	0.050	0.368	456							0.368	456
5503005	中(粗)砂	m3	176.00	0.308	2.265	399							2.265	399
7801001	其他材料费	元	1.00	4.300	31.627	32							31.627	32
8001045	1.0m3以内轮胎式装载机	台班	580.97	0.130	0.956	555							0.956	555
8099001	小型机具使用费	元	1.00	9.000	66.195	66							66.195	66
9999001	基价	元	1.00	1078.000	7928.690	7929							7928.690	7929
	直接费	元				30934								30934
	措 施 费	I	元	6723	4.531%	305								305
		II	元	7926	2.729%	216								216
	企业管理费	元		7926	7.869%	624								624
	规费	元		7608	30.650%	2332								2332
	利润	元		32278	7.42%	2395								2395
	税金	元		36811	9%	3313								3313
	金额合计	元				40119								40119

编制·

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 313-6-2-3

清单名称: C25混凝土 (15cm*30cm)

单位: m3

数量: 2.03

单价: 461.58

第 33 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			人行道及路缘石									合计	
	工 程 细 目			现浇混凝土路缘石										
	定 额 单 位			10m3										
	工 程 数 量			0.203										
	定 额 表 号			2~3~3~5 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	2.800	0.568	74							0.568	74
1511008	普C25-32. 5-2(商)	m3	285.00	10.200	2.071	590							2.071	590
3005004	水	m3	4.42	16.000	3.248	14							3.248	14
5503014	石屑	m3	59.00	2.830	0.574	34							0.574	34
7801001	其他材料费	元	1.00	4.100	0.832	1							0.832	1
8001045	1. 0m3以内轮胎式装载机	台班	580.97	0.130	0.026	15							0.026	15
8003090	混凝土路缘石机动铺筑机	台班	249.37	0.390	0.079	20							0.079	20
8099001	小型机具使用费	元	1.00	26.300	5.339	5							5.339	5
9999001	基价	元	1.00	747.000	151.641	152							151.641	152
	直接费	元				753								753
	措 施 费	I	元	99	4.531%	4								4
		II	元	151	2.729%	4								4
	企业管理费	元		151	7.869%	12								12
	规费	元		88	30.650%	27								27
	利润	元		809	7.42%	60								60
	税金	元		856	9%	77								77
	金额合计	元				937								937
编制：														

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单名称:抗裂贴

数量:28865.3

单价:22.02

第 34 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			水泥混凝土路面铺隔离层									合计	
	工 程 细 目			铺设隔离层铺沥青油毡										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			28.865										
	定 额 表 号			粤2~18~2 改										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	130.43	30.200	871.723	113699								
5009012-3	抗裂贴	m	12.50	1120.000	32328.800	404110							871.723	113699
7801001	其他材料费	元	1.00	52.800	1524.072	1524							32328.800	404110
9999001	基价	元	1.00	7093.000	204739.445	204739							1524.072	1524
													204739.445	204739
	直接费	元				519333								
	措 施 费	I	元	92647	5.116%	4740								519333
		II	元	204736	0.818%	1675								4740
	企业管理费	元		204736	3.078%	6302								1675
	规费	元		113700	30.650%	34849								6302
	利润	元		217453	7.42%	16135								34849
	税金	元		583033	9%	52473								16135
	金额合计	元				635507								52473
														635507

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：316-5-1

清单名称：路面裂缝清缝、灌缝（纵缝、横缝）

单位：m

数量：65906

单价：7.05

第 35 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			维修水泥混凝土路面接缝及裂缝									合计	
	工 程 细 目			接缝保养及填缝料更换接缝灌缝稀沥青										
	定 额 单 位			100m										
	工 程 数 量			659.060										
	定 额 表 号			粤2~13~1										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	2.600	1713.556	223499							1713.556	223499
3001001	石油沥青	t	3824.00	0.032	21.090	80648							21.090	80648
3005001	煤	t	837.00	0.006	3.954	3310							3.954	3310
7901001	设备摊销费	元	1.00	0.500	329.530	330							329.530	330
8017047	3m3/min内机动空压机	台班	283.34	0.030	19.772	5602							19.772	5602
8099001	小型机具使用费	元	1.00	1.200	790.872	791							790.872	791
9999001	基价	元	1.00	435.000	286691.100	286691							286691.100	286691
	直接费	元				314179								314179
	措 施 费	I	元		188790	5.116%	9658							9658
		II	元		286877	0.818%	2347							2347
	企业管理费	元			286877	3.078%	8830							8830
	规费	元			223498	30.650%	68502							68502
	利润	元			307709	7.42%	22832							22832
	税金	元			426344	9%	38371							38371
	金额合计	元				464719								464719

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 316-5-2

清单名称: 改性沥青混合物灌缝(病害缝)

单位: m

数量: 395.57

单价: 7.28

第 36 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			维修沥青路面裂缝、拥包									合计	
	工 程 细 目			油砂填缝缝宽2.0cm以下										
	定 额 单 位			1000m										
	工 程 数 量			0.396										
	定 额 表 号			粤2~5~5 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	20.300	8.039	1049							8.039	1049
3001002	改性沥青	t	4375.00	0.240	0.095	416							0.095	416
3005001	煤	t	837.00	1.010	0.400	335							0.400	335
5503004	砂	m3	151.00	1.710	0.677	102							0.677	102
5503013	矿粉	t	137.00	0.288	0.114	16							0.114	16
7801001	其他材料费	元	1.00	7.600	3.010	3							3.010	3
8017047	3m3/min内机动空压机	台班	283.34	1.160	0.459	130							0.459	130
8099001	小型机具使用费	元	1.00	9.200	3.643	4							3.643	4
9999001	基价	元	1.00	4577.000	1812.492	1812							1812.492	1812
	直接费	元				2054								2054
	措 施 费	I	元	994	5.116%	51								51
		II	元	1812	0.818%	15								15
	企业管理费	元		1812	3.078%	56								56
	规费	元		1051	30.650%	322								322
	利润	元		1941	7.42%	144								144
	税金	元		2644	9%	238								238
	金额合计	元				2880								2880
编制:														

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：316-7-1 清单名称：铣刨旧水泥砼面板（平均0.5cm） 单位：m2 数量：109859 单价：3.39 第 37 页 共 57 页 招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			水泥混凝土路面铣刨			自卸汽车运土、石方						合计	
	工 程 细 目			水泥混凝土路面铣刨 标准铣刨 厚0.5cm以内			12t以内自卸汽车运土3km							
	定 额 单 位			1000m2			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			109.859			0.549							
	定 额 表 号			粤1~1~3~1 改			1~1~11~7 改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日	130.43	1.300	142.817	18628							
7801001	其他材料费		元	1.00	243.500	26750.667	26751						142.817	18628
8003094	2000mm以内路面铣刨机		台班	4350.47	0.293	32.189	140036						26750.667	26751
8003103	路面清扫车		台班	1164.63	0.286	31.420	36592						32.189	140036
8007002	3t以内载货汽车		台班	423.12	0.251	27.575	11667						31.420	36592
8007014	8t以内自卸汽车		台班	675.79	0.251	27.575	18635						27.575	11667
8007016	12t以内自卸汽车		台班	830.15				8.840	4.853	4029			27.575	18635
8007041	6000L以内洒水汽车		台班	720.16	0.258	28.344	20412						4.853	4029
8099001	小型机具使用费		元	1.00	63.000	6921.117	6921						28.344	20412
9999001	基价		元	1.00	2526.000	277503.834	277504	7439.000	4084.011	4084			6921.117	6921
													281587.845	281588
	直接费		元				279642			4029				
	措 施 费	I	元		250716	4.367%	10949	4084	5.579%	228				283671
		II	元		277467	0.818%	2270	4084	0.154%	6				11177
	企业管理费		元		277467	3.078%	8540	4084	1.900%	78				2276
	规费		元		42013	30.650%	12877	633	30.650%	194				8618
	利润		元		299232	7.42%	22203	4394	7.42%	326				13071
	税金		元		336478	9%	30283	4856	9%	437				22529
	金额合计		元				366764			5298				30720
编制:														372062

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：316-7-3

清单名称：铣刨旧水泥砼面板（平均3cm）

单位：m2

数量：9592

单价：6.34

第 38 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			水泥混凝土路面铣刨			自卸汽车运土、石方						合计	
	工 程 细 目			水泥混凝土路面铣刨 标准铣刨 厚3cm以内			12t以内自卸汽车运土3km							
	定 额 单 位			1000m2			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			9.592			0.288							
	定 额 表 号			粤1~1~3~1 改			1~1~11~7 改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	3.300	31.654	4129							31.654	4129
7801001	其他材料费	元	1.00	486.000	4661.712	4662							4661.712	4662
8003094	2000mm以内路面铣刨机	台班	4350.47	0.505	4.844	21074							4.844	21074
8003103	路面清扫车	台班	1164.63	0.493	4.729	5507							4.729	5507
8007002	3t以内载货汽车	台班	423.12	0.433	4.153	1757							4.153	1757
8007014	8t以内自卸汽车	台班	675.79	0.433	4.153	2807							4.153	2807
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15				8.840	2.546	2113				2.546	2113
8007041	6000L以内洒水汽车	台班	720.16	0.445	4.268	3074							4.268	3074
8099001	小型机具使用费	元	1.00	108.000	1035.936	1036							1035.936	1036
9999001	基价	元	1.00	4532.000	43470.944	43471	7439.000	2142.432	2142				45613.376	45613
	直接费	元				44046			2113					46159
	措 施 费	I	元		38811	4.367%	1695	2142	5.579%	120				1815
		II	元		43473	0.818%	356	2142	0.154%	3				359
	企业管理费	元		43473	3.078%	1338	2142	1.900%	41					1379
	规费	元		7651	30.650%	2345	333	30.650%	102					2447
	利润	元		46860	7.42%	3477	2305	7.42%	171					3648
	税金	元		53256	9%	4793	2556	9%	230					5023
	金额合计	元				58050			2780					60830

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：316-7-4

清单名称：铣刨沥青砼路面（平均4cm）

单位：m2

数量：19080

单价：4.4

第 39 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			翻挖、铣刨沥青路面			自卸汽车运土、石方						合计	
	工 程 细 目			铣刨沥青混凝土路面铣刨宽度2000mm以内铣刨厚度4cm			12t以内自卸汽车运土3km							
	定 额 单 位			1000m2			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			19.080			0.763							
	定 额 表 号			粤2~2~15 改			1~1~11~7 改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	4.900	93.492	12194							93.492	12194
7801001	其他材料费	元	1.00	75.700	1444.356	1444							1444.356	1444
8003094	2000mm以内路面铣刨机	台班	4350.47	0.520	9.922	43164							9.922	43164
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15				8.840	6.745	5599				6.745	5599
9999001	基价	元	1.00	2892.000	55179.360	55179	7439.000	5675.957	5676				60855.317	60855
	直接费	元				56802			5599					
	措 施 费	I	元		53735	4.367%	2347	5676	5.579%	317				62401
		II	元		55179	0.818%	451	5676	0.154%	9				2664
	企业管理费	元		55179	3.078%	1698	5676	1.900%	108					460
	规费	元		14783	30.650%	4531	881	30.650%	270					1806
	利润	元		59677	7.42%	4428	6105	7.42%	453					4801
	税金	元		70256	9%	6323	6756	9%	608					4881
	金额合计	元				76580			7364					6931
编制·														
														83944

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌垌坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：308-2-2

清单名称：改性乳化沥青粘层

单位：m2

数量：13842.74 单价：1.55

第 40 页 共 57 页 招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合计	
	工 程 细 目			改性乳化沥青沥青层粘层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			13.843										
	定 额 表 号			2~2~16~7										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	0.500	6.922	903							6.922	903
3001006	改性乳化沥青	t	2420.10	0.446	6.174	14942							6.174	14942
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	275.476	275							275.476	275
7901001	设备摊销费	元	1.00	6.800	94.132	94							94.132	94
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	829.75	0.030	0.415	345							0.415	345
8099001	小型机具使用费	元	1.00	5.600	77.521	78							77.521	78
9999001	基价	元	1.00	1711.000	23685.373	23685							23685.373	23685
	直接费	元				16636								
	措 施 费	I	元	1160	5.116%	59								16636
		II	元	23693	0.818%	194								59
	企业管理费	元		23693	3.078%	729								194
	规费	元		956	30.650%	293								729
	利润	元		24677	7.42%	1831								293
	税金	元		19744	9%	1777								1831
	金额合计	元				21519								1777
编制：														21519

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：308-2-3

清单名称：改性乳化沥青沥青层粘层

单位：m2

数量：29763.05 单价：12.74

第 41 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合计	
	工 程 细 目			改性乳化沥青沥青层粘层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			29.763										
	定 额 表 号			2~2~16~7 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	0.500	14.882	1941							14.882	1941
3001002	改性沥青	t	4375.00	2.300	68.455	299490							68.455	299490
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	592.284	592							592.284	592
7901001	设备摊销费	元	1.00	6.800	202.388	202							202.388	202
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	829.75	0.030	0.893	741							0.893	741
8099001	小型机具使用费	元	1.00	5.600	166.673	167							166.673	167
9999001	基价	元	1.00	12692.000	377751.996	377752							377751.996	377752
	直接费	元				303134								303134
	措 施 费	I	元	2493	5.116%	128								128
		II	元	377742	0.818%	3090								3090
	企业管理费	元		377742	3.078%	11627								11627
	规费	元		2055	30.650%	630								630
	利润	元		392588	7.42%	29130								29130
	税金	元		347744	9%	31297								31297
	金额合计	元				379036								379036
编制：														

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 311-1-5

清单名称: 厚45mm细粒式沥青混凝土 (AC-13C) (含调平层) 单位: m2

数量: 13842.74 单价: 73.63

第 42 页 共 57 页 招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑									合计		
	工 程 细 目			机械摊铺细粒式沥青混凝土混合料(160t/h以内)											
	定 额 单 位			1000m3路面实体											
	工 程 数 量			0.623											
	定 额 表 号			2~2~14~44 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	130.43	24.400	15.201	1983								
1513010-1	细粒式SBS改性沥青砼 (AC-13C)		m3	1356.00	1020.000	635.460	861684						15.201	1983	
8003059	9.0m内沥青混合料摊铺机		台班	2666.24	2.890	1.800	4800						635.460	861684	
8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)		台班	1111.68	10.840	6.753	7508						1.800	4800	
8003067	16~20t轮胎式压路机		台班	764.65	2.220	1.383	1058						6.753	7508	
8003068	20~25t轮胎式压路机		台班	948.15	3.340	2.081	1973						1.383	1058	
8007043	10000L以内洒水汽车		台班	1098.67	0.400	0.249	274						2.081	1973	
9999001	基价		元	1.00	27455.000	17104.465	17104						0.249	274	
													17104.465	17104	
	直接费		元				879279								
	措 施 费	I	元		17105	4.531%	775							879279	
		II	元		17105	2.729%	467							775	
	企业管理费		元		17105	7.869%	1346							467	
	规费		元		4933	30.650%	1512							1346	
	利润		元		697156	7.42%	51729							1512	
	税金		元		935111	9%	84160							51729	
	金额合计		元				1019268							84160	
编制：															1019268

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 311-2-6

清单名称: 厚55mm中粒式SBS改性沥青砼 (AC-16C) (含调平层)

单位: m2

数量: 29763.05

单价: 87.87

第 43 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑									合计	
	工 程 细 目			机械摊铺中粒式沥青混凝土混合料(160t/h以内)										
	定 额 单 位			1000m3路面实体										
	工 程 数 量			1.637										
	定 额 表 号			2~2~14~43 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日	130.43	23.200	37.978	4954							
1513009-4	中粒式SBS改性沥青砼 (AC-16C)		m3	1325.00	1020.000	1669.740	2212406						37.978	4954
8003059	9.0m内沥青混合料摊铺机		台班	2666.24	2.870	4.698	12527						1669.740	2212406
8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)		台班	1111.68	10.840	17.745	19727						4.698	12527
8003067	16~20t轮胎式压路机		台班	764.65	2.200	3.601	2754						17.745	19727
8003068	20~25t轮胎式压路机		台班	948.15	3.320	5.435	5153						3.601	2754
8007043	10000L以内洒水汽车		台班	1098.67	0.400	0.655	719						5.435	5153
9999001	基价		元	1.00	1071006.000	1753236.822	1753237						0.655	719
													1753236.822	1753237
	直接费		元				2258240							
	措 施 费	I	元		44591	4.531%	2020							2258240
		II	元		44591	2.729%	1217							2020
	企业管理费		元		44591	7.869%	3509							1217
	规费		元		12685	30.650%	3888							3509
	利润		元		1759987	7.42%	130591							3888
	税金		元		2399467	9%	215952							130591
	金额合计		元				2615417							215952
编制:														2615417

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：316-3-1 清单名称：抗裂贴 单位：m2 数量：6190.96 单价：22.02 第 44 页 共 57 页 招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			水泥混凝土路面铺隔离层									合计		
	工 程 细 目			铺设隔离层铺沥青油毡											
	定 额 单 位			1000m2											
	工 程 数 量			6.191											
	定 额 表 号			粤2~18~2 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	130.43	30.200	186.968	24386							186.968	24386
5009012-3	抗裂贴		m	12.50	1120.000	6933.920	86674							6933.920	86674
7801001	其他材料费		元	1.00	52.800	326.885	327							326.885	327
9999001	基价		元	1.00	7093.000	43912.763	43913							43912.763	43913
	直接费		元				111387								111387
	措 施 费	I	元		19871	5.116%	1017								1017
		II	元		43912	0.818%	359								359
	企业管理费		元		43912	3.078%	1352								1352
	规费		元		24385	30.650%	7474								7474
	利润		元		46644	7.42%	3461								3461
	税金		元		125056	9%	11255								11255
	金额合计		元				136305								136305
编制:															

编制： 复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 316-7-1

清单名称: 铣刨旧水泥砼面板 (平均0.5cm)

单位: m2

数量: 25578.75 单价: 3.39

第 45 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			水泥混凝土路面铣刨			自卸汽车运土、石方						合计	
	工 程 细 目			水泥混凝土路面铣刨 标准铣刨 厚0.5cm以内			12t以内自卸汽车运土3km							
	定 额 单 位			1000m2			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			25.579			0.128							
	定 额 表 号			粤1~1~3~1 改			1~1~11~7 改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	1.300	33.253	4337							33.253	4337
7801001	其他材料费	元	1.00	243.500	6228.487	6228							6228.487	6228
8003094	2000mm以内路面铣刨机	台班	4350.47	0.293	7.495	32605							7.495	32605
8003103	路面清扫车	台班	1164.63	0.286	7.316	8520							7.316	8520
8007002	3t以内载货汽车	台班	423.12	0.251	6.420	2717							6.420	2717
8007014	8t以内自卸汽车	台班	675.79	0.251	6.420	4339							6.420	4339
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15				8.840	1.132	939				1.132	939
8007041	6000L以内洒水汽车	台班	720.16	0.258	6.599	4753							6.599	4753
8099001	小型机具使用费	元	1.00	63.000	1611.477	1611							1611.477	1611
9999001	基价	元	1.00	2526.000	64612.554	64613	7439.000	952.192	952				65564.746	65565
	直接费	元				65110			939					66049
	措施费	I	元	58375	4.367%	2549	952	5.579%	53					2602
		II	元	64603	0.818%	528	952	0.154%	1					529
	企业管理费	元		64603	3.078%	1988	952	1.900%	18					2006
	规费	元		9781	30.650%	2998	147	30.650%	45					3043
	利润	元		69663	7.42%	5169	1024	7.42%	76					5245
	税金	元		78344	9%	7051	1133	9%	102					7153
	金额合计	元				85393			1234					86627

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：316-7-3

清单名称：铣刨旧水泥砼面板（平均3cm）

单位：m2

数量：4184.29

单价：6.34

第 46 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			水泥混凝土路面铣刨			自卸汽车运土、石方						合计	
	工 程 细 目			水泥混凝土路面铣刨 标准铣刨 厚3cm以内			12t以内自卸汽车运土3km							
	定 额 单 位			1000m2			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			4.184			0.126							
	定 额 表 号			粤1~1~3~1 改			1~1~11~7 改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	3.300	13.807	1801							13.807	1801
7801001	其他材料费	元	1.00	486.000	2033.424	2033							2033.424	2033
8003094	2000mm以内路面铣刨机	台班	4350.47	0.505	2.113	9192							2.113	9192
8003103	路面清扫车	台班	1164.63	0.493	2.063	2402							2.063	2402
8007002	3t以内载货汽车	台班	423.12	0.433	1.812	767							1.812	767
8007014	8t以内自卸汽车	台班	675.79	0.433	1.812	1224							1.812	1224
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15				8.840	1.114	925				1.114	925
8007041	6000L以内洒水汽车	台班	720.16	0.445	1.862	1341							1.862	1341
8099001	小型机具使用费	元	1.00	108.000	451.872	452							451.872	452
9999001	基价	元	1.00	4532.000	18961.888	18962	7439.000	937.314	937				19899.202	19899
	直接费	元				19212			925					20137
	措 施 费	I	元	16929	4.367%	739	937	5.579%	52					791
		II	元	18962	0.818%	155	937	0.154%	1					156
	企业管理费	元		18962	3.078%	584	937	1.900%	18					602
	规费	元		3338	30.650%	1023	144	30.650%	44					1067
	利润	元		20445	7.42%	1517	1011	7.42%	75					1592
	税金	元		23233	9%	2091	1111	9%	100					2191
	金额合计	元				25321			1215					26536

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：316-7-4 清单名称：铣刨沥青砼路面（平均4cm） 单位：m2 数量：13842.74 单价：4.4

代号	工 程 项 目			翻挖、铣刨沥青路面			自卸汽车运土、石方						合计	
	工 程 细 目			铣刨沥青混凝土路面铣刨宽度2000mm以内铣刨厚度4cm			12t以内自卸汽车运土3km							
	定 额 单 位			1000m2			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			13.843			0.554							
	定 额 表 号			粤2~2~15 改			1~1~11~7 改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	4.900	67.831	8847							67.831	8847
7801001	其他材料费	元	1.00	75.700	1047.915	1048							1047.915	1048
8003094	2000mm以内路面铣刨机	台班	4350.47	0.520	7.198	31316							7.198	31316
8007016	12t以内自卸汽车	台班	830.15				8.840	4.897	4066				4.897	4066
9999001	基价	元	1.00	2892.000	40033.956	40034	7439.000	4121.206	4121				44155.162	44155
	直接费	元				41211			4066					
	措 施 费	I	元		38986	4.367%	1703	4121	5.579%	230				1933
		II	元		40034	0.818%	327	4121	0.154%	6				333
	企业管理费	元			40034	3.078%	1232	4121	1.900%	78				1310
	规费	元			10724	30.650%	3287	639	30.650%	196				3483
	利润	元			43302	7.42%	3213	4434	7.42%	329				3542
	税金	元			50978	9%	4588	4900	9%	441				5029
	金额合计	元				55561			5346					60907
编制:														

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：308-2-3 清单名称：改性乳化沥青沥青层粘层 单位：m2 数量：443.26 单价：12.73 第 48 页 共 57 页 招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			透层、黏层、封层									合计	
	工 程 细 目			改性乳化沥青沥青层粘层										
	定 额 单 位			1000m2										
	工 程 数 量			0.443										
	定 额 表 号			2~2~16~7 改										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	0.500	0.222	29								
3001002	改性沥青	t	4375.00	2.300	1.019	4458							0.222	29
7801001	其他材料费	元	1.00	19.900	8.816	9							1.019	4458
7901001	设备摊销费	元	1.00	6.800	3.012	3							8.816	9
8003040	8000L以内沥青洒布车	台班	829.75	0.030	0.013	11							3.012	3
8099001	小型机具使用费	元	1.00	5.600	2.481	2							0.013	11
9999001	基价	元	1.00	12692.000	5622.556	5623							2.481	2
													5622.556	5623
	直接费	元				4513								
	措 施 费	I	元		38	5.116%	2							4513
		II	元		5623	0.818%	46							2
	企业管理费	元			5623	3.078%	173							46
	规费	元			33	30.650%	10							173
	利润	元			5849	7.42%	434							10
	税金	元			5178	9%	466							434
	金额合计	元				5644								466
编制：														

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 311-2-6

清单名称: 厚55mm中粒式SBS改性沥青砼 (AC-16C) (含调平层)

单位: m2

数量: 443.26

单价: 86.51

第 49 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			沥青混合料路面铺筑			单位:m2			数量:443.26			单价:86.51			第 49 页 共 57 页 招预 21-2 表	
	工 程 细 目			机械摊铺中粒式沥青混凝土混合料(160t/h以内)									合计				
	定 额 单 位			1000m3路面实体													
	工 程 数 量			0.024													
	定 额 表 号			2~2~14~43 改													
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量			金额(元)		
1001001	人工	工日	130.43	23.200	0.557	73							数量	金额(元)			
1513009-4	中粒式SBS改性沥青砼 (AC-16C)	m3	1325.00	1020.000	24.480	32436							0.557	73			
8003059	9.0m内沥青混合料摊铺机	台班	2666.24	2.870	0.069	184							24.480	32436			
8003063	10t以内振动压路机(双钢轮)	台班	1111.68	10.840	0.260	289							0.069	184			
8003067	16~20t轮胎式压路机	台班	764.65	2.200	0.053	40							0.260	289			
8003068	20~25t轮胎式压路机	台班	948.15	3.320	0.080	76							0.053	40			
8007043	10000L以内洒水汽车	台班	1098.67	0.400	0.010	11							0.080	76			
9999001	基价	元	1.00	1071006.000	25704.144	25704							0.010	11			
													25704.144	25704			
	直接费	元				33108											
	措 施 费	I	元	654	4.531%	30								33108			
		II	元	654	2.729%	18								30			
	企业管理费	元		654	7.869%	51								18			
	规费	元		186	30.650%	57								51			
	利润	元		25809	7.42%	1915								57			
	税金	元		35178	9%	3166								1915			
	金额合计	元				38345								3166			
编制:														38345			

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 316-7-3

清单名称: 铣刨旧水泥砼面板 (平均3cm)

单位: m2

数量: 443.26

单价: 6.33

第 50 页 共 57 页

招预 21-2 表

第 50 页 共 57 页 招 预 21-2 表														
代号	工 程 项 目			水泥混凝土路面铣刨			自卸汽车运土、石方						合计	
	工 程 细 目			水泥混凝土路面铣刨 标准铣刨 厚3cm以内			12t以内自卸汽车运土3km							
	定 额 单 位			1000m2			1000m3天然密实方							
	工 程 数 量			0.443			0.013							
	定 额 表 号			粤1~1~3~1 改			1~1~11~7 改							
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工		工日	130.43	3.300	1.462	191							
7801001	其他材料费		元	1.00	486.000	215.298	215						1.462	191
8003094	2000mm以内路面铣刨机		台班	4350.47	0.505	0.224	973						215.298	215
8003103	路面清扫车		台班	1164.63	0.493	0.218	254						0.224	973
8007002	3t以内载货汽车		台班	423.12	0.433	0.192	81						0.218	254
8007014	8t以内自卸汽车		台班	675.79	0.433	0.192	130						0.192	81
8007016	12t以内自卸汽车		台班	830.15				8.840	0.115	95			0.192	130
8007041	6000L以内洒水汽车		台班	720.16	0.445	0.197	142						0.115	95
8099001	小型机具使用费		元	1.00	108.000	47.844	48						0.197	142
9999001	基价		元	1.00	4532.000	2007.676	2008	7439.000	96.707	97			47.844	48
													2104.383	2104
	直接费		元				2034			95				
	措 施 费	I	元		1792	4.367%	78	97	5.579%	5				2129
		II	元		2007	0.818%	16	97	0.154%					83
	企业管理费		元		2007	3.078%	62	97	1.900%	2				16
	规费		元		356	30.650%	109	16	30.650%	5				64
	利润		元		2156	7.42%	160	108	7.42%	8				114
	税金		元		2456	9%	221	111	9%	10				168
	金额合计		元				2680			125				231
编制： 2805														

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌垵坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 602-9

清单名称: 方钢护栏

单位: m

数量: 1542

单价: 340.31

第 51 页 共 57 页

招预 21-2 表

工 程 项 目				3 道路隔离护栏安装									合计	
工 程 细 目				道路隔离护栏安装 隔离护栏 固定式										
定 额 单 位				m										
工 程 数 量				1542.000										
定 额 表 号				粤2~5~20 改										
工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
10010	人工费	元	1.00	13.860	21372.120	21372								
3013161	膨胀螺栓	十套	6.80	0.250	385.500	2621							21372.120	21372
36130020-1	护栏	m	280.00	1.001	1543.542	432192							385.500	2621
990401015	载货汽车	台班	506.60	0.014	21.588	10936							1543.542	432192
99450760	其他材料费	元	1.00	1.050	1619.100	1619							21.588	10936
9999001	基价	元	1.00	24.000	37008.000	37008							1619.100	1619
													37008.000	37008
	直接费	元				468740								
	措 施 费	I	元	32308	3.479%	1124								468740
		II	元	36549	1.201%	439								1124
	企业管理费	元		36549	4.447%	1625								439
	规费	元		21374	30.650%	6551								1625
	利润	元		39730	7.42%	2948								6551
	税金	元		481422	9%	43328								2948
	金额合计	元				524755								43328
编制：														524755

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 602-10

清单名称:方钢护栏(迁移利用)

单位:m

数量:4626

单价:44.1

第 52 页 共 57 页

招预 21-2 表

第 52 页 共 57 页														
招预 21-2 表														
代号	工 程 项 目			3 道路隔离护栏安装			3 道路隔离护栏安装						合计	
	工 程 细 目			道路隔离护栏安装 隔离护栏 固定式			道路隔离护栏安装 隔离护栏 固定式拆除							
	定 额 单 位			m			m							
	工 程 数 量			4626.000			4626.000							
	定 额 表 号			粤2~5~20 改			粤2~5~20 改							
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
10010	人工费		元	1.00	13.860	64116.360	64116	4.158	19234.908	19235				
3013161	膨胀螺栓		十套	6.80	0.250	1156.500	7864						83351.268	83351
990401015	载货汽车		台班	506.60	0.014	64.764	32809	0.004	18.504	9374			1156.500	7864
99450760	其他材料费		元	1.00	1.050	4857.300	4857						83.268	42184
9999001	基价		元	1.00	24.000	111024.000	111024	6.000	27756.000	27756			4857.300	4857
													138780.000	138780
	直接费		元				109647			28609				138256
	措 施 费	I	元		96925	3.479%	3372	28609	3.479%	995				4367
		II	元		109647	1.201%	1317	28609	1.201%	344				1661
	企业管理费		元		109647	4.447%	4876	28609	4.447%	1272				6148
	规费		元		64117	30.650%	19652	19237	30.650%	5896				25548
	利润		元		119218	7.42%	8846	31226	7.42%	2317				11163
	税金		元		147711	9%	13294	39433	9%	3549				16843
	金额合计		元				161004			42982				203986

编制：

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围: 国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段:

清单编号: 605-1-2

清单名称: 反光型

单位: m2

数量: 13733.28 单价: 53.23

第 53 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			路面标线									合计	
	工 程 细 目			沥青路面热熔标线										
	定 额 单 位			100m2										
	工 程 数 量			137.333										
	定 额 表 号			5~1~5~4										
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量
1001001	人工	工日	130.43	3.100	425.732	55528							425.732	55528
5009008	热熔涂料	kg	5.31	469.000	64409.177	342013							64409.177	342013
6007003	反光玻璃珠	kg	5.50	95.700	13142.768	72285							13142.768	72285
7801001	其他材料费	元	1.00	194.200	26670.069	26670							26670.069	26670
8003070	热熔标线设备	台班	838.36	0.470	64.547	54113							64.547	54113
8007003	4t以内载货汽车	台班	492.14	0.430	59.053	29062							59.053	29062
9999001	基价	元	1.00	3340.000	458692.220	458692							458692.220	458692
	直接费	元				579672								579672
	措 施 费	I	元		124191	3.479%	4321							4321
		II	元		458704	1.201%	5509							5509
	企业管理费	元			458704	4.447%	20399							20399
	规费	元			80069	30.650%	24541							24541
	利润	元			488935	7.42%	36279							36279
	税金	元			670722	9%	60365							60365
	金额合计	元				731086								731086
编制·														

编制:

复核:

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：605-1-4 清单名称：振动 单位：m2 数量：425.04 单价：137.15 第 54 页 共 57 页 招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			路面标线									合计		
	工 程 细 目			路面震动标线											
	定 额 单 位			100m2											
	工 程 数 量			4.250											
	定 额 表 号			5~1~5~8											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	130.43	6.900	29.325	3825								
5009007	底油		kg	8.85	23.000	97.750	865						29.325	3825	
6007003	反光玻璃珠		kg	5.50	26.500	112.625	619						97.750	865	
6007010	震动标线涂料		kg	9.20	784.900	3335.825	30690						112.625	619	
7801001	其他材料费		元	1.00	194.200	825.350	825						3335.825	30690	
8003075	凸起振动标线机		台班	615.03	1.340	5.695	3503						825.350	825	
8007003	4t以内载货汽车		台班	492.14	2.560	10.880	5354						5.695	3503	
9999001	基价		元	1.00	9649.000	41008.250	41008						10.880	5354	
													41008.250	41008	
	直接费		元				45681								
	措 施 费	I	元		11611	3.479%	404							45681	
		II	元		41010	1.201%	493							404	
	企业管理费		元		41010	4.447%	1824							493	
	规费		元		5987	30.650%	1835							1824	
	利润		元		43733	7.42%	3245							1835	
	税金		元		53478	9%	4813							3245	
	金额合计		元				58295							4813	
编制:															58295

编制： 复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：605-7-1 清单名称：单面反光突起路标 单位：个 数量：1036 单价：24.67 第 55 页 共 57 页 招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			路面标线									合计	
	工 程 细 目			路面反光路钮										
	定 额 单 位			100个										
	工 程 数 量			10.360										
	定 额 表 号			5~1~5~6										
	工、料、机名称	单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工	工日	130.43	1.400	14.504	1892							14.504	1892
6007005	反光突起路钮	个	17.70	101.000	1046.360	18521							1046.360	18521
7801001	其他材料费	元	1.00	63.100	653.716	654							653.716	654
9999001	基价	元	1.00	1248.000	12929.280	12929							12929.280	12929
	直接费	元				21066								21066
	措 施 费	I	元		1541	3.479%	54							54
		II	元		12930	1.201%	155							155
	企业管理费	元			12930	4.447%	575							575
	规费	元			1892	30.650%	580							580
	利润	元			13720	7.42%	1018							1018
	税金	元			23444	9%	2110							2110
	金额合计	元				25558								25558

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：202-3-10 清单名称：拆除标线 单位：m2 数量：14158.32 单价：21.3 第 56 页 共 57 页 招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			安全设施拆除									合计		
	工 程 细 目			机械铲除标线											
	定 额 单 位			100m2											
	工 程 数 量			141.583											
	定 额 表 号			5~1~10~13											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
1001001	人工		工日	130.43	4.800	679.598	88640							679.598	88640
8003074	标线清除机		台班	465.93	1.800	254.849	118742							254.849	118742
8099001	小型机具使用费		元	1.00	0.100	14.158	14							14.158	14
9999001	基价		元	1.00	1309.000	185332.147	185332							185332.147	185332
	直接费		元				207396								207396
	措 施 费	I	元		185276	3.479%	6446								6446
		II	元		185276	1.201%	2225								2225
	企业管理费		元		185276	4.447%	8239								8239
	规费		元		121879	30.650%	37356								37356
	利润		元		202183	7.42%	15002								15002
	税金		元		276667	9%	24900								24900
	金额合计		元				301564								301564

编制：

复核：

分 项 工 程 预 算 表

编制范围：国道G325线廉江大樟至乌坭坝段路面预防养护及功能性修复养护工程 合同段：

清单编号：202-3-11

清单名称：拆除护栏

单位：m

数量：1542

单价：9.29

第 57 页 共 57 页

招预 21-2 表

代号	工 程 项 目			3 道路隔离护栏安装									合计		
	工 程 细 目			道路隔离护栏安装 隔离护栏 固定式拆除											
	定 额 单 位			m											
	工 程 数 量			1542.000											
	定 额 表 号			粤2~5~20 改											
	工、料、机名称		单位	单价(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	定额	数量	金额(元)	数量	金额(元)
10010	人工费		元	1.00	4.158	6411.636	6412							6411.636	6412
990401015	载货汽车		台班	506.60	0.004	6.168	3125							6.168	3125
9999001	基价		元	1.00	6.000	9252.000	9252							9252.000	9252
	直接费		元				9537								9537
	措 施 费	I	元		9537	3.479%	332								332
		II	元		9537	1.201%	115								115
	企业管理费		元		9537	4.447%	424								424
	规费		元		6411	30.650%	1965								1965
	利润		元		10404	7.42%	772								772
	税金		元		13144	9%	1183								1183
	金额合计		元				14328								14328
编制:															

编制：

复核：